



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ชื่อโครงการ

ถมนดินปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสามแยก อบต.ปุโละปุโยและติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านโคกค้อแห้ง ต.ปู่โสะปู่โย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ปริมาณงาน

(ตามประมาณราคาก่อสร้างกำหนด)

ประมาณการเมื่อวันที่

17 ក.ម. 2562

ประมาณการโดย นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

[illegible]

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมอุปกรณ์								
-	ตู้ไฟขนาด 360 x 360 x 177 มม.	4.00	ชุด	4,170.00	16,680.00	420.00	1,680.00	18,360.00	
-	แผงไฟจราจร ขนาด 300 มม.	4.00	แผง	4,950.00	19,800.00	495.00	1,980.00	21,780.00	
-	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานระบบ ขนาด 55 x 55 มม.	4.00	ชุด	4,450.00	17,800.00	445.00	1,780.00	19,580.00	
-	อุปกรณ์ควบคุมการเก็บบรรจุไฟฟ้า ขนาด 350 x 350 มม.	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	250.00	1,000.00	11,000.00	
-	แบตเตอรี่แห้ง ขนาด 95 x 150 x 85 มม.	4.00	ลูก	3,900.00	15,600.00	380.00	1,520.00	17,120.00	
-	แผงรับพลังงาน ขนาด 276 x 232 x 25 มม.	4.00	แผง	4,300.00	17,200.00	200.00	800.00	18,000.00	
-	เสาเหล็กดำ Ø 4" หน้า 2 มม. ยาว 2 เมตร	2.00	ท่อน	260.00	520.00	100.00	200.00	720.00	
-	ท่อ คสล. Ø 0.80 ม.	1.00	ท่อน	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
-	คอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	2,009.35	1,004.68	306.00	153.00	1,157.68	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.00	จุด					108,717.68	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	2.00	จุด					217,435.35	