

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโตะลีส (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านกาศย์ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโตะลีส อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโตะลีส (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านกาศย์ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโตะลีส อำเภอหนองจิก

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโตะลีส (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านกาศย์ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานเตรียมพื้นที่								
1.1	งานถมกลางและถมต้นไม้	4,000.000	ตร.ม.	2.38	9,520.00	1.3330	3.17	12,690.16	
1.2	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	96,000.000	ลบ.ม.	0.59	56,640.00	1.3330	0.78	75,501.12	
2	งานดิน								
2.1	งานขุดเปิดหน้าดิน	5,000.000	ลบ.ม.	40.59	202,950.00	1.3330	54.10	270,532.35	
2.2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	49,392.000	ลบ.ม.	30.31	1,497,071.52	1.3330	40.40	1,995,596.33	
2.3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85 %	3,900.000	ลบ.ม.	171.01	666,939.00	1.3330	227.95	889,029.68	
2.4	งานลูกรังบดอัดแน่น	680.000	ลบ.ม.	265.55	180,574.00	1.3330	353.97	240,705.14	
2.5	งานดินลูกรังชนทั้ง	47,500.000	ลบ.ม.	19.17	910,575.00	1.3330	25.55	1,213,796.47	
2.6	งานถนนเข้าโครงการ								
2.6.1	งานดินถมบดอัดแน่น	1,450.000	ลบ.ม.	171.01	247,964.50	1.3330	227.95	330,536.67	
2.6.2	งานลูกรังบดอัดแน่น	360.000	ลบ.ม.	265.55	95,598.00	1.3330	353.97	127,432.13	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงตะลีสี่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านภายี่ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโปะปุ๋ย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลโปะปุ๋ย (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านภายี่ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโปะปุ๋ย อำเภอหนองจิก

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/อนุรักษฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงตะลีสี่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านภายี่ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโปะปุ๋ย

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
3	งานโครงสร้างบันได (2 จุด)								
3.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	14.000	ลบ.ม.	3,745.56	52,437.84	1.2737	4,770.71	66,790.07	
3.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
3.2.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	.130	ตัน	29,023.53	3,773.05	1.2737	36,967.27	4,805.73	
3.2.2	เหล็กข้อยอย DB 12 มม.	.450	ตัน	27,966.19	12,584.78	1.2737	35,620.53	16,029.23	
3.2.3	ลวดผูกเหล็ก	.100	กก.	48.13	4.81	1.3330	64.15	6.41	
3.3	งานไม้แบบ	22.000	ลบ.ม.	453.37	9,974.14	1.3330	604.34	13,295.52	
3.4	งานหินเรียง	24.000	ลบ.ม.	977.08	23,449.92	1.3330	1,302.44	31,258.74	
3.5	งานทรายหยาบรองพื้น	16.000	ลบ.ม.	776.36	12,421.76	1.3330	1,034.88	16,558.20	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ								
5.1	งานหินเรียง	50.000	ลบ.ม.	977.08	48,854.00	1.3330	1,302.44	65,122.38	
6	งานชลประทาน : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							12,800.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงตะลีสืบ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านกาหยี่ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโละบูโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงตะลีสืบ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านกาหยี่ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโละบูโย อำเภอหนองจิก

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	4,031,332.32	รวมราคากลางทั้งสิ้น	5,382,486.33
		บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	5,651,610.64

ราคากลาง (.....) หาลานหกแสนห้าหมื่นพันหกร้อยสิบบาทหกสิบสี่สตางค์

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอ 3.5
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงตะลีสี่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านกาหยี่ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโปละบุรี อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงตะลีสี่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านกาหยี่ กว้าง ๑๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโปละบุรี อำเภอนองจิก



(กฤติยา ประถมปัทมะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชาปือ ดอเลาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วีรยุทธ ไชยนาพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง