ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
ชื่อโครงการ ต่อเติมคูระบายน้ำ คสล.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.80 ม. - 0.90 ม.ยาว 200.00 ม.
ประมาณการเมื่อวันที่ ประมาณการโดย นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ต่อเติมคูระบายน้ำ คสล. (ช่วงที่ 2)								
	- คอนกรีต 1:2:4	94.50	ลบ.ม.	2,070.09	195,623.51	306.00	28,917.00	224,540.51	
	- ไม้แบบ / ไม้คร่าว	162.00	ตร.ม.	350.00	56,700.00	-	-	56,700.00	คิด 30 %
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	540.00	ตร.ม.	-	-	133.00	71,820.00	71,820.00	
	- ตะปู	135.00	กก.	51.40	6,939.00	-	-	6,939.00	
	- เหล็ก DB 12 มม.	3.50	ตัน	24,435.00	85,522.50	3,300.00	11,550.00	97,072.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	105.84	กก.	51.40	5,440.18	-	-	5,440.18	
	- ฝาคูระบายน้ำ (คู่)	19.00	ฝา	1,300.00	24,700.00	700.00	13,300.00	38,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**500,512.19**	