



ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณการเมื่อวันที่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ซ่อมแซมถนนคสล. สายซอยโรงเรียนพัฒนศึกษา

ถนนสายซอยโรงเรียนพัฒนศึกษา หมู่ที่ 2 บ้านท่ากูโบร์ ตำบลบุละบูโย อำเภอนงนุช จังหวัดปัตตานี

ตามประมาณราคาค่าก่อสร้างกำหนด

03 ธ.ค. 2564

ประมาณการโดย นายวิริยุทธ ไชยนาพงศ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ซ่อมแซมถนน คสล.								
	- คอนกรีต 1:2:4	1.50	ลบ.ม.	2,070.09	3,105.14	306.00	459.00	3,564.14	
	- ไม้แบบ / ไม้คร่าว	3.00	ตร.ม.	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- ตะปู	0.75	กก.	46.73	35.05	-	-	35.05	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,330.00	1,330.00	
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.25 ม [#]	10.00	ตร.ม.	30.00	300.00	5.00	50.00	350.00	
	- ไหล่ทางลูกรัง	52.50	ลบ.ม.	120.00	6,300.00	52.68	2,765.70	9,065.70	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							15,394.88	