



ส่วนราชการ
ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก
สนามกีฬา อบต.โป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 4 บ้านโคกทองแดง ตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดบึงกาฬ
ขนาด สูง 0.80 - 1.20 ม. ยาว 118.00 ม.

ประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564 ประมาณการโดย นายวิรุทธ ไชยนาพงศ์ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
I	งานโครงสร้าง								
	- ดินถมปรับระดับ	75.00	ลบ.ม.	150.00	11,250.00	99.00	7,425.00	18,675.00	
	- ดินลูกรัง / ถมกลับ	70.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	8,750.00	8,750.00	
	- ทราดยาขาวรองพื้น	2.60	ลบ.ม.	560.75	1,457.95	91.00	236.60	1,694.55	
	- คอนกรีต 1:2:4	23.00	ลบ.ม.	2,070.09	47,612.07	391.00	8,993.00	56,605.07	
	- เหล็ก DB 9 มม.	1.00	ตัน	22,988.32	22,988.32	4,100.00	4,100.00	27,088.32	
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.33	ตัน	23,130.84	7,632.90	4,100.00	1,353.00	8,985.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	39.90	กก.	48.13	1,920.39	-	-	1,920.39	
	- ไม้แบบ / ไม้คร่า	101.10	ตร.ม.	350.00	35,385.00	-	-	35,385.00	คิด 50%
	- ตะปู	56.45	กก.	46.73	2,637.91	-	-	2,637.91	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	202.20	ตร.ม.	-	-	133.00	26,892.60	26,892.60	

[illegible]