

# สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

**ประเภทงาน** งานอาคาร  
**เจ้าของงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย  
**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างเสาธงประจำสำนักงาน  
**สถานที่ก่อสร้าง** บริเวณสำนักงาน อบต.ปูละปุโย  
**ปริมาณงาน** จำนวน 1 จุด  
**แบบเลขที่** -  
**ประมาณการตามแบบ** ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                          | ค่างานต้นทุน<br>( บาท ) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>( บาท ) | หมายเหตุ                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ก่อสร้างเสาธง                   | 267,864.59              | 1.3074   | 350,206.16                | <b>Factor F.</b><br>- เงินล่วงหน้า 0 %<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>- เงินประกันผลงาน 0%<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>- จำนวนงวด 1 งวดงาน<br>- ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน |
| สรุป         | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                         |          | 350,206.16                | บาท                                                                                                                                                                  |
|              | คิดเป็นเงินงบประมาณ             |                         |          | 350,000.00                | บาท                                                                                                                                                                  |
|              | ตัวอักษร สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน  |                         |          |                           |                                                                                                                                                                      |

ผู้ประมาณราคา.....  
(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง  
ตรวจ.....  
(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....  
(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย  
อนุมัติ.....  
(นายชานูชี วงศ์ปัดน) นายก อบต.ปูละปุโย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวกฤติยา ประถมปัทมะ) รองปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง



ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ประมาณการเมื่อวันที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ก่อสร้างเสาธงประจำสำนักงาน

บริเวณสำนักงาน อบต.โป่งน้ำร้อน

จำนวน 1 จุด

16 มิถุนายน 2566

ประมาณการโดย นายวิฑูรย์ ไชยนาพงศ์ ตำแหน่ง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน |
|--------------|------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
|              |                              |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |
|              | เสาธงชาติ                    |       |       |              |           |              |           |                      |
|              | - ดินซุก / ถมกลับ            | 5.76  | ลบ.ม. | -            | -         | 148.00       | 852.48    | 852.48               |
|              | - ทราดยหยาบรองพื้น           | 0.40  | ลบ.ม. | 607.48       | 242.99    | 91.00        | 36.40     | 279.39               |
|              | - คอนกรีต 1:2:4              | 2.92  | ลบ.ม. | 2,168.22     | 6,331.20  | 391.00       | 1,141.72  | 7,472.92             |
|              | - ไม้แบบ / ไม้คร่าว          | 12.86 | ตร.ม. | 400.00       | 5,144.00  | -            | -         | 5,144.00             |
|              | - ตะปู                       | 3.21  | กก.   | 46.73        | 150.00    | -            | -         | 150.00               |
|              | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ         | 12.86 | ตร.ม. | -            | -         | 133.00       | 1,710.38  | 1,710.38             |
|              | - เหล็ก DB 16 มม.            | 0.032 | กก.   | 29,861.68    | 955.57    | 3,300.00     | 105.60    | 1,061.17             |
|              | - เหล็ก DB 12 มม.            | 0.07  | กก.   | 29,392.52    | 2,057.48  | 3,300.00     | 231.00    | 2,288.48             |
|              | - เหล็ก RB 9 มม.             | 0.07  | กก.   | 29,065.42    | 2,034.58  | 4,100.00     | 287.00    | 2,321.58             |
|              | - เหล็ก RB 6 มม.             | 0.02  | กก.   | 28,738.32    | 574.77    | 4,100.00     | 82.00     | 656.77               |
|              | - ลวดผูกเหล็ก                | 18.90 | กก.   | 49.07        | 927.42    | -            | -         | 927.42               |
|              | - งานปูนปั้นฐานเสาธง         | 1.00  | งาน   | 75,000.00    | 75,000.00 | 30,000.00    | 30,000.00 | 105,000.00           |
|              | - งานเสาธงพร้อมอุปกรณ์       | 1.00  | งาน   | 75,000.00    | 75,000.00 | 25,000.00    | 25,000.00 | 100,000.00           |
|              | - ผิวพื้นทรายล้าง            | 1.00  | งาน   | 25,000.00    | 25,000.00 | 15,000.00    | 15,000.00 | 40,000.00            |
|              | รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น |       |       |              |           |              |           | 267,864.59           |