

ใบสรุปปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโโย

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายลาฮา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 215.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.ม.

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายลาฮา ม.1 บ้านกาหยี่ ต.บุโละบุโโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ผู้ประมาณราคา นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 04 มี.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ		รวมราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคสล.สายลาฮา		822,000.00	Factor F.
				- เงินล่วงหน้า 0 %
				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
				- เงินประกันผลงาน 0%
				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				- จำนวนงวด 1 งวดงาน
				- ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
สรุป	คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		822,000.00	
	ตัวอักษรเป็นเงิน	แปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)




ประมาณราคา

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ



(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอารีดี ปากบารา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโโย

อนุมัติ



(นายชานูชี วงศ์ปิตน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโโย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.บุโละบุโโย



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาพี้อี คอเลาะ) หัวหน้าสำนักปลัด



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาซา หมู่ที่ 1 บ้านกาหยี่ ต.บุละบูโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี.

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 215.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ประมาณการเมื่อวันที่ : 04 มิ.ย. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,075.00	1.73	1,859.75	1.3643	2.36	2,537.26
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	171.32	912.94	156,404.88	1.3643	1,245.52	213,383.18
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.55	985.14	5,467.53	1.3643	1,344.03	7,459.35
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	860.00	470.42	404,561.20	1.3643	641.79	551,942.85
10	Expansion Joint	ม.	156.00	134.65	21,005.40	1.3643	183.70	28,657.67
11	Contraction Joint	ม.	16.00	92.34	1,477.44	1.3643	125.98	2,015.67
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	6.00	2,047.41	12,284.46	1.3643	2,793.28	16,759.69
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

603,060.66

รวม

822,755.67

ตัวอักษร (-แปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ปรีบยอ

822,000.00

ปรับเพิ่มตามมติ ครม.

5 %

-

ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

แปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน

822,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 603,060.66

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3643

(ลงชื่อ)

(นายวิริยุทธ ไชยนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายวิริยุทธ ไชยนาพงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอารีดี ปากบารา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

อนุมัติ

(นายชานูชี วงศ์ปัดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอารีดี ปากบารา) ปลัด อบต.บุละบูโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาพิธิ ดอเสาะ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิริยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง