

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
 อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน / องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ บริเวณมัสยิดตำบลบอง หมู่ที่ ๖
 บ้านตำบลบอง ตำบลโป่งน้ำร้อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,772,545.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาริณี ปากบารา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัด อบต.โป่งน้ำร้อน

7.2 ซาฟิอี ดอละาะ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.3 วีรยุทธ ไชยนาพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่างระดับต้น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปุโลมปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปูลมปุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลปูลมปุโย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					235,853.46	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								235,853.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 235,853.46

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริยุทธ ไขยนางค์

18 สิงหาคม 2568 14:15:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	โรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412003								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	592.00	592.00	
	- ทราดย้าย,ทราดย้ายรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	306.67	613.34	99.00	198.00	811.34	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	17.000	ลบ.ม.	186.00	3,162.00	133.00	2,261.00	5,423.00	
	- ตะปู	4.250	กก.	11.50	48.87	0.00	0.00	48.87	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	519.00	103.80	266.00	53.20	157.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	4.000	ลบ.ม.	596.00	2,384.00	332.00	1,328.00	3,712.00	
	งานเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	27.000	กก.	14.33	386.91	4.40	118.80	505.71	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	280.000	กก.	15.84	4,435.20	4.40	1,232.00	5,667.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	108.000	กก.	17.91	1,934.28	3.60	388.80	2,323.08	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	52.000	กก.	14.57	757.64	3.60	187.20	944.84	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	14.000	กก.	9.30	130.20	0.00	0.00	130.20	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก LG 100 X 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	950.00	1,900.00	288.00	576.00	2,476.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	7.000	ท่อน	610.00	4,270.00	288.00	2,016.00	6,286.00	
	- เหล็ก LG 50 X 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	545.00	3,815.00	288.00	2,016.00	5,831.00	
	- เหล็ก LG 38 X 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	288.00	1,152.00	288.00	1,152.00	2,304.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์โยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	67.000	แผ่น	51.40	3,443.80	45.00	3,015.00	6,458.80	
	- ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์โยหิน ลอนคู่ ขนาด 50 x 45 ซม. สีซีเมนต์	14.000	ชุด	42.06	588.84	0.00	0.00	588.84	
	- ขอบัดกระเบื้อง	91.000	ตัว	2.57	233.87	0.00	0.00	233.87	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	24.000	ตร.ม.	298.58	7,165.92	89.00	2,136.00	9,301.92	

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:15:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่อซีเมนต์บล็อก(19*39*9ซม.)	1.900	ตร.ม.	213.22	405.11	86.00	163.40	568.51	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	70.46	3,241.16	82.00	3,772.00	7,013.16	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	62.48	4,311.12	30.00	2,070.00	6,381.12	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	67.05	1,005.75	38.00	570.00	1,575.75	
	งานอื่นๆ								
	- ผ่ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	370.00	8,510.00	92.00	2,116.00	10,626.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง	2.000	ลบ.ฟ.	589.72	1,179.44	162.00	324.00	1,503.44	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานพับเหล็ก	3.000	อัน	56.07	168.21	0.00	0.00	168.21	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หน้า 4.5	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.000	เส้น	195.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	
	- เหล็ก LG 50 X 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	545.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 3 นิ้ว	7.200	ตร.ม.	110.00	792.00	288.00	2,073.60	2,865.60	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ท่อน	274.00	274.00	110.00	110.00	384.00	
	- ค่าแรง งานอื่นๆ โรงสูบน้ำ	1.000	งาน	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,024.00	2,048.00	500.00	1,000.00	3,048.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gant ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	350.00	350.00	90.00	90.00	440.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดมีสายดิน ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ แบบฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	472.00	472.00	300.00	300.00	772.00	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดียว ขนาดหน้าตัด 180 ตร.ซม. ยาว 6 ม.	8.000	ต้น	870.00	6,960.00	190.00	1,520.00	8,480.00	
	วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001, 911005								
	- วางระบายน้ำ	8.000	ม.	604.64	4,837.12	368.20	2,945.60	7,782.72	
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.390	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	57.72	57.72	
	- ทราดย้าย,ทราดย้ายรองพื้น	.030	ลบ.ม.	306.67	9.20	99.00	2.97	12.17	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.050	ลบ.ม.	596.00	29.80	332.00	16.60	46.40	

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:15:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	2.000	กก.	15.84	31.68	4.40	8.80	40.48	
	- ผึงก่ออิฐฉาบผิว (ก่อครึ่งแผ่น)	1.000	ตร.ม.	298.58	298.58	89.00	89.00	387.58	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.300	ตร.ม.	70.46	162.05	82.00	188.60	350.65	
	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	44.40	44.40	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.600	ลบ.ม.	596.00	357.60	332.00	199.20	556.80	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	342.90	342.90	0.00	0.00	342.90	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	550.00	275.00	0.00	0.00	275.00	
	- น็อต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 ยาว 4 นิ้ว	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หัวเสาธง อลูมิเนียม Ø 2 นิ้ว	2.000	ชุด	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	67.05	134.10	38.00	76.00	210.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งป้าย	1.000	จุด	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	205.00	205.00	0.00	0.00	205.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 เมตร	1.000	เส้น	189.00	189.00	0.00	0.00	189.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร	1.000	เส้น	405.00	405.00	0.00	0.00	405.00	
	น้ำหนัก 14.5 กก.								
	- ลูกปืน Ø 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนดิน Ø 0.25 ม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- เชือกไนลอน Ø 1 1/4 นิ้ว	10.000	ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ตัว	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	67.05	201.15	38.00	114.00	315.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าติดตั้งป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	
	ประตูลิ่ว แบบเลขที่ 921001								
	เสา/บานประตูลิ่ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	2.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	307.84	307.84	
	- ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น	.128	ลบ.ม.	306.67	39.25	99.00	12.67	51.92	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.128	ลบ.ม.	519.00	66.43	266.00	34.05	100.48	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.408	ลบ.ม.	596.00	243.16	332.00	135.46	378.62	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	19.90	947.43	4.10	195.20	1,142.63	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	.700	กก.	9.30	6.51	0.00	0.00	6.51	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	3.000	ท่อน	345.93	1,037.79	0.00	0.00	1,037.79	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dia 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บุษสลักติดบานประตู Ø 3mm. ขนาดช่อง 38 มม.	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	70.46	211.38	82.00	246.00	457.38	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	62.48	187.44	30.00	90.00	277.44	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	67.05	134.10	38.00	76.00	210.10	
	- ไม้แบบ + ไม้เคร่า	1.140	ตร.ม.	186.00	212.04	133.00	151.62	363.66	
	- ตะปูตอกไม้	.200	กก.	11.50	2.30	0.00	0.00	2.30	
	- ค่าทำประตูและติดตั้ง	1.000	ชุด	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	เสามุมรีวต่อ 1 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1.040	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	153.92	153.92	
	- ทราดย้าย,ทราดย้ายรองพื้น	.064	ลบ.ม.	306.67	19.62	99.00	6.34	25.96	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.204	ลบ.ม.	596.00	121.58	332.00	67.73	189.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.064	ลบ.ม.	519.00	33.21	266.00	17.02	50.23	
	- เหล็กเสริม	29.910	กก.	19.90	595.20	4.10	122.63	717.83	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	.400	กก.	9.30	3.72	0.00	0.00	3.72	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	70.46	105.69	82.00	123.00	228.69	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	62.48	93.72	30.00	45.00	138.72	
	- ไม้แบบ + ไม้เคร่า	.570	ตร.ม.	186.00	106.02	133.00	75.81	181.83	
	- ตะปูตอกไม้	.100	กก.	11.50	1.15	0.00	0.00	1.15	
	รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.280	0.28	0.00	0.00	148.00	41.44	41.44	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.200	ลบ.ม.	596.00	119.20	332.00	66.40	185.60	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 Ø. 2.64 มม.	180.000	ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4X4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.000	ต้น	320.00	2,880.00	30.00	270.00	3,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อต Ø. 4 มม.	81.000	ตัว	12.00	972.00	0.00	0.00	972.00	
	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน dia 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	3.000	ท่อน	801.00	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน dia 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	5.000	ท่อน	549.67	2,748.35	0.00	0.00	2,748.35	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 1/2"	1.000	ท่อน	281.00	281.00	30.00	30.00	311.00	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ขนาด ปลายเรียบ dia 3/4	1.000	ท่อน	47.00	47.00	30.00	30.00	77.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4"	1.000	ตัว	382.00	382.00	0.00	0.00	382.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	2.000	ตัว	217.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6"	1.000	ตัว	209.50	209.50	0.00	0.00	209.50	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3/4"	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	1.000	ตัว	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	4.000	ตัว	616.67	2,466.68	0.00	0.00	2,466.68	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4.000	ตัว	498.33	1,993.32	0.00	0.00	1,993.32	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	2.000	ตัว	215.00	430.00	0.00	0.00	430.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	158.00	158.00	0.00	0.00	158.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	4.000	ตัว	4.00	16.00	0.00	0.00	16.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	10.000	ตัว	225.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	14.000	ตัว	176.00	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	10.000	แผ่น	50.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ก้อนน้ำทองเหลือง dia 3/4	1.000	อัน	168.00	168.00	0.00	0.00	168.00	

วิรัช ไขนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:15:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	0.00	0.00	15.00	225.00	225.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	
	- เทปพันเกลียว	20.000	ม้วน	12.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ค่าแรงประกอบอุปกรณ์ต่างๆ	1.000	งาน	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	
	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี dia 2 นิ้ว	.170	ทอน	342.90	58.29	0.00	0.00	58.29	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี dia 3 นิ้ว	.170	ทอน	549.67	93.44	0.00	0.00	93.44	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	217.00	217.00	0.00	0.00	217.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 นิ้ว	2.000	ตัว	93.00	186.00	0.00	0.00	186.00	
	- น๊ปปี้เหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	3.000	ตัว	88.00	264.00	0.00	0.00	264.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2 นิ้ว	2.000	ตัว	276.00	552.00	0.00	0.00	552.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	176.00	176.00	0.00	0.00	176.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.000	ชุด	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 นิ้ว	1.000	ชุด	524.00	524.00	0.00	0.00	524.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน	4.000	ตัว	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	1.000	แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	0.00	0.00	15.00	135.00	135.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	.320	ลบ.ม.	596.00	190.72	332.00	106.24	296.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)	11.000	กก.	15.84	174.24	4.40	48.40	222.64	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดสลึงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia 3/8	60.000	ม.	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ค่าแรงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ปากบ่อบาดาล	1.000	งาน	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	
	การประสานท่อในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	549.67	549.67	0.00	0.00	549.67	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 2 2/1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	2.000	ท่อน	345.93	691.86	0.00	0.00	691.86	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ขนาด ปลายเรียบ Ø 3/4	1.000	ท่อน	47.00	47.00	0.00	0.00	47.00	
	- ท่อปลอกเหล็กเคลือบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	4.000	ตัว	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 Ø 1 1/2"-2"	2.000	ตัว	498.33	996.66	0.00	0.00	996.66	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	498.33	498.33	0.00	0.00	498.33	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	930.00	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	8.000	ตัว	176.00	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว ลด 3/4 นิ้ว	2.000	ตัว	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia. 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	287.50	575.00	0.00	0.00	575.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กเคลือบสังกะสี dia. 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2 นิ้ว	11.000	ตัว	10.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4 นิ้ว	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น๊ิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2 นิ้ว	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	1,550.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia. 3"	2.000	ชุด	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4 นิ้ว	2.000	ชุด	132.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2 นิ้ว	4.000	ชุด	116.00	464.00	0.00	0.00	464.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เข็มวัดท่อ dia. 1/2 "	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 2"	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	- ค่าแรงการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	1.000	งาน	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 จุด								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน								
	ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสาคอนกรีต ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,550.00	1,550.00	548.00	548.00	2,098.00	
	- สายไฟฟ้าลุ่มนิยมน้ำหนัก	100.000	ม.	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
	- อุปกรณ์โยยัดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	660.00	1,320.00	450.00	900.00	2,220.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	49,805.92	155,540.80	49,079.20	80,312.66	235,853.46	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							235,853.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงละปูน	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงละปูน / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงละปูน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					996,157.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								996,157.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 996,157.36

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:15:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	ระบบร่อนน้ำบาดาลขนาด 10								
	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211010								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,368.00	2,368.00	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	306.67	920.01	99.00	297.00	1,217.01	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบ + ไม้โครง	86.000	ตร.ม.	186.00	15,996.00	133.00	11,438.00	27,434.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 3" x 3.00 ม.	19.000	ต้น	5.00	95.00	0.00	0.00	95.00	
	- ตะปูตอกไม้	22.000	กก.	11.50	253.00	0.00	0.00	253.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตสวนผสม 1 : 3 : 5	1.500	ลบ.ม.	519.00	778.50	266.00	399.00	1,177.50	
	- คอนกรีตสวนผสม 1 : 2 : 4	5.000	ลบ.ม.	596.00	2,980.00	332.00	1,660.00	4,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น้ำยากันซึม	15.000	ลิตร	30.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	114.000	กก.	15.84	1,805.76	4.40	501.60	2,307.36	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	510.000	กก.	17.91	9,134.10	3.60	1,836.00	10,970.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	440.000	กก.	14.57	6,410.80	3.60	1,584.00	7,994.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.000	กก.	9.30	297.60	0.00	0.00	297.60	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	.300	ท่อน	1,293.00	387.90	0.00	0.00	387.90	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	801.00	801.00	0.00	0.00	801.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	549.67	549.67	0.00	0.00	549.67	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	.200	ท่อน	345.93	69.18	0.00	0.00	69.18	
	- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia.1"	3.000	ท่อน	66.50	199.50	0.00	0.00	199.50	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	209.50	419.00	0.00	0.00	419.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อหน้างาน 4 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	4,100.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	6.000	ตัว	225.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia. 4"	1.000	ชุด	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia. 4"	1.000	ตัว	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	

วิริยุทธ ไซยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:15:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33	
	- ข้ออเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia. 4"	4.000	ตัว	382.00	1,528.00	0.00	0.00	1,528.00	
	- ข้ออเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3 นิ้ว	7.000	ตัว	217.00	1,519.00	0.00	0.00	1,519.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia. 1 1/2"	18.000	ตัว	39.00	702.00	0.00	0.00	702.00	
	- ข้อต่อเลี่ยนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia. 1 1/2"	18.000	ตัว	11.00	198.00	0.00	0.00	198.00	
	- ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia. 1 1/2"	18.000	ตัว	10.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia. 1 1/2"	1.000	ตัว	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	
	- สามทางเหล็กเคลือบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia. 4"	1.000	ชุด	7,592.00	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	2.000	แผ่น	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	8.000	แผ่น	50.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ประเก็นยาง dia 6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia. 3/4x3"	16.000	ตัว	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia. 5/8x3"	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ค่าแรง	1.000	งาน	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00	
	งานท่อและอุปกรณ์ของระบบกรองน้ำบาดาล 10 ลบ.ม. / ชม.								
	งานฉีควัสดุ								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	70.46	1,761.50	82.00	2,050.00	3,811.50	
	งานอื่นๆ								
	- บรรจุท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- กรวดกรอง dia. 1 1/4" - 2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00	
	- ทรายกรองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,100.00	2,420.00	99.00	217.80	2,637.80	
	งานทาสี								

วิรัช ไขนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:15:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	62.48	1,562.00	30.00	750.00	2,312.00	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	67.05	670.50	38.00	380.00	1,050.50	
	- ทาซีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	115.00	3,335.00	40.00	1,160.00	4,495.00	
	แอร์เรเตอร์								
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2.000	ท่อน	2,840.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5.000	เส้น	370.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4x8 ตร.ฟ.	3.000	แผ่น	5,280.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม.	5.000	เส้น	715.00	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 6 ม.	5.000	เส้น	1,590.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	
	- หมุดตรีแวก ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	กลอง	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- แอร์เรเตอร์	1.000	งาน	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
	เสาเข็ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดี่ยว ยาว 6 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100 งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน - ทรายหยาบ งานแบบหล่อ - ไม้แบบ + ไม้คร่าว - ค้ำยันเสาไม้ - ตะปูตอกไม้ งานคอนกรีต - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	9.000	ตัน	870.00	7,830.00	190.00	1,710.00	9,540.00	
		182.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	26,936.00	26,936.00	
		6.500	ลบ.ม.	306.67	1,993.35	99.00	643.50	2,636.85	
		172.000	ตร.ม.	186.00	31,992.00	133.00	22,876.00	54,868.00	
		128.000	ตัน	5.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
		43.000	กก.	11.50	494.50	0.00	0.00	494.50	
		5.000	ลบ.ม.	519.00	2,595.00	266.00	1,330.00	3,925.00	

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:15:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	6.000	ลบ.ม.	596.00	3,576.00	332.00	1,992.00	5,568.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 1 1/2 : 3	29.000	ลบ.ม.	647.00	18,763.00	498.00	14,442.00	33,205.00	
	- น้ำยากันซึม	116.000	ลิตร	30.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	25.000	กก.	14.33	358.25	4.40	110.00	468.25	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	540.000	กก.	15.84	8,553.60	4.40	2,376.00	10,929.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	1,685.000	กก.	17.91	30,178.35	3.60	6,066.00	36,244.35	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	2,715.000	กก.	14.57	39,557.55	3.60	9,774.00	49,331.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	149.000	กก.	9.30	1,385.70	0.00	0.00	1,385.70	
	งานท่อและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	.200	ท่อน	1,293.00	258.60	0.00	0.00	258.60	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	.200	ท่อน	801.00	160.20	0.00	0.00	160.20	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	549.67	549.67	0.00	0.00	549.67	
	- สามทางเหล็กเคลือบสังกะสี dia. 6"	1.000	ตัว	848.00	848.00	0.00	0.00	848.00	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 มม dia 6 นิ้ว	2.000	ตัว	209.50	419.00	0.00	0.00	419.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	566.67	566.67	0.00	0.00	566.67	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4 นิ้ว	1.000	ตัว	215.00	215.00	0.00	0.00	215.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 นิ้ว	3.000	ตัว	180.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 นิ้ว	9.000	ตัว	210.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia. 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	3.000	แผ่น	20.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	6.000	แผ่น	50.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia. 1/2" ยาว 3"	84.000	ตัว	30.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- ค่าแรง งานท่อและอุปกรณ์ของระบบถั่วน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	
	งานคบบดแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	70.46	4,016.22	82.00	4,674.00	8,690.22	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	62.48	3,561.36	30.00	1,710.00	5,271.36	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	67.05	335.25	38.00	190.00	525.25	
	- ทาสีเมนต์เบล	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	งานอื่นๆ								

วิริยุทธ ไซยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:15:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 4"	1.000	จุด	298.70	298.70	0.00	0.00	298.70	
	- ทุบแฉกสายยู	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรง งานอื่นๆ ของระบบถังน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดียว ขนาดหน้าตัด 180 ตร.ซม. ยาว 6 ม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	870.00	49,590.00	190.00	10,830.00	60,420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หอดังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,516.00	2,516.00	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	2.500	ลบ.ม.	306.67	766.67	99.00	247.50	1,014.17	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบ + ไม้คร่า	309.000	ตร.ม.	186.00	57,474.00	133.00	41,097.00	98,571.00	
	- ค้ำยันเสาไม้	480.000	ต้น	5.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ตะปูตอกไม้	77.000	กก.	11.50	885.50	0.00	0.00	885.50	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	16.000	ลบ.ฟ.	596.00	9,536.00	332.00	5,312.00	14,848.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	519.00	259.50	266.00	133.00	392.50	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 1 1/2 : 3	11.000	ลบ.ม.	647.00	7,117.00	498.00	5,478.00	12,595.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นํ้ายากันซึม	38.000	ลิตร	30.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	65.000	กก.	14.33	931.45	4.40	286.00	1,217.45	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	1,042.000	กก.	15.84	16,505.28	4.40	4,584.80	21,090.08	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	825.000	กก.	17.91	14,775.75	3.60	2,970.00	17,745.75	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	470.000	กก.	14.57	6,847.90	3.60	1,692.00	8,539.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	2,620.000	กก.	13.84	36,260.80	3.60	9,432.00	45,692.80	
	- ลวดผูกเหล็ก ทก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	151.000	กก.	9.30	1,404.30	0.00	0.00	1,404.30	
	งานท่อและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	3.000	ท่อน	801.00	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	6.000	ท่อน	549.67	3,298.02	0.00	0.00	3,298.02	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 นิ้ว	12.000	ตัว	225.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- ประเก็นยาง dia 4 นิ้ว	9.000	แผ่น	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว (ดินเปิด)	2.000	ตัว	458.33	916.66	0.00	0.00	916.66	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว (ดินเปิด)	1.000	ตัว	566.67	566.67	0.00	0.00	566.67	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	2.000	ตัว	616.67	1,233.34	0.00	0.00	1,233.34	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 นิ้ว	26.000	ตัว	176.00	4,576.00	0.00	0.00	4,576.00	
	- ประเก็นยาง dia 3 นิ้ว	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	30.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4.000	ตัว	498.33	1,993.32	0.00	0.00	1,993.32	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000	ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33	
	- ข้อลดกลมเหล็กเคลือบสังกะสี dia. 4"x3"	1.000	ตัว	145.00	145.00	0.00	0.00	145.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia. 4"	1.000	จุด	298.70	298.70	0.00	0.00	298.70	

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:15:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานท่อและอุปกรณ์ หอดึงสูงขนาด 30 ลบ.ม.	1.000	งาน	0.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	
	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	268.000	ตร.ม.	70.46	18,883.28	82.00	21,976.00	40,859.28	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	268.000	ตร.ม.	62.48	16,744.64	30.00	8,040.00	24,784.64	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	67.05	1,877.40	38.00	1,064.00	2,941.40	
	- ทาสีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กชั้นหอดึงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงรั้งลวดอลูมิเนียม 0.20x0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	

วิรัชพร ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:15:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นลึงกะลิกันซีม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ค่าแรง งานอื่นๆ หอถึงสูงขนาด 30 ลบ.ม.	1.000	งาน	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	9,900.00	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	126,583.34	722,998.16	36,696.20	273,159.20	996,157.36	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								996,157.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บัวละบาย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวละบาย / องค์การบริหารส่วนตำบลบัวละบาย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					18,570.70	
2	บ่อบาดาลขนาด Ø 6 "		รวม					186,891.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								205,461.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 205,461.70

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:15:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ระบบท่อน้ำดับ								
	การเดินท่อน้ำดับจากเครื่องสูบน้ำดับไปยังที่ตั้ง ประปา								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia. 3"	10.000	ท่อน	549.67	5,496.70	0.00	0.00	5,496.70	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia. 3"	2.000	ตัว	217.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของ เครื่องสูบน้ำ								
	- ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อ dia. 2"	10.000	ท่อน	826.00	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00	
	อุปกรณ์อื่นๆ								
	- สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia. 4 ตร.ม.	55.000	ม.	72.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- ท่อ PVC. ร้อยสายไฟฟ้า dia. 3/4	7.000	ท่อน	50.00	350.00	10.00	70.00	420.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	1,714.67	18,500.70	10.00	70.00	18,570.70	

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:15:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	บ่อบาดาลขนาด Ø 6 "								
	- ท่อกรุ ท่อพีวีซี Ø. 6" 13.5	25.000	ท่อน	1,025.00	25,625.00	0.00	0.00	25,625.00	
	- ท่อเจาะ ท่อพีวีซี Ø. 6" 13.5	3.000	ท่อน	1,342.00	4,026.00	0.00	0.00	4,026.00	
	- โคลนวิทยาศาสตร์	15.000	กระสอบ	250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
	- ดินเหนียว	4.000	ลบ.ม.	480.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	2.000	ลบ.ม.	519.00	1,038.00	266.00	532.00	1,570.00	
	- ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	100.000	ม.	0.00	0.00	1,500.00	150,000.00	150,000.00	
	รวมค่าบ่อบาดาลขนาด Ø 6 "	-	-	3,616.00	36,359.00	1,766.00	150,532.00	186,891.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								205,461.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บึงละอาย	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
		อำเภอ	หนองจิก
			จังหวัด
			ปัตตานี
			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงละอาย / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงละอาย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม					6,900.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,900.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,900.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิรัช ไขนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:15:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด								
	- ค่าแรงและติดตั้ง	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด								
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	2,200.00	4,400.00	4,400.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	0.00	0.00	4,700.00	6,900.00	6,900.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบขนาดเล็กใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านคำย (รายการยึดตามแบบแปลนที่ อบค.กำหนด) โดยวิธีคิดเมื่อ / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบขนาดเล็กใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านคำย (รายการยึดตามแบบแปลนที่ อบค.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

ปู่โสมภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปู่โสมภูมิ / องค์การบริหารส่วนตำบลปู่โสมภูมิ

คำนวณราคาทางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อำเภอ ท้องถิ่น จังหวัด ปีงบประมาณ แบบเลขที่

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ

รายการ

จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม	หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
รวม				235,853.46	
				235,853.46	
		0.00	0.00	0.00	
-		0.00	0.00	0.00	
-		0.00	0.00	0.00	
- จุดดินหลุมฐานราก/บ่อคั้น	4.000 ลบ.ม.	0.00	0.00	592.00	592.00
- ขยายขยาย/ขยายขยาย/บ่อคั้น	2.000 ลบ.ม.	306.67	613.34	99.00	811.34
- งานแบบหล่อ	-	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไม่นับแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80%	17.000 ลบ.ม.	186.00	3,162.00	133.00	5,423.00
- ตะปู	4.250 กก.	11.50	48.87	0.00	48.87
- งานคอนกรีต	-	0.00	0.00	0.00	0.00
- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	0.200 ลบ.ม.	519.00	103.80	266.00	53.20
- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	4.000 ลบ.ม.	596.00	2,384.00	332.00	1,328.00
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
- เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง SR.26 (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	27.000 กก.	14.33	386.91	4.40	118.80
- เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง SR.26 (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	280.000 กก.	15.84	4,435.20	4.40	1,232.00
- เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง SD.40 (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	108.000 กก.	17.91	1,934.28	3.60	388.80
- เหล็กเส้นกลมเส้นรอบวง SD.40 (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	52.000 กก.	14.57	757.64	3.60	187.20
- ตะปูเหล็ก ลวดดัดเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	14.000 กก.	9.30	130.20	0.00	0.00
- งานโครงหลังคา	-	0.00	0.00	0.00	0.00
- เหล็ก LG 100 X 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กว้าง 1 เมตร	2.000 ฟุต	950.00	1,900.00	288.00	576.00
- เหล็กตัว L (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร บว. 21 กก./ฟุต	7.000 ฟุต	610.00	4,270.00	288.00	2,016.00
- เหล็ก LG 50 X 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กว้าง 1 เมตร	7.000 ฟุต	545.00	3,815.00	288.00	2,016.00
- เหล็ก LG 38 X 38 x 1.5 มม. ยาว 6 ม. กว้าง 1 เมตร	4.000 ฟุต	88.00	1,152.00	288.00	1,152.00
- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. ขนาด 4.5 มม.	8.000 แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00
- กระเบื้องเคลือบผิวสีน้ำตาล/สีเทา ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	67.000 แผ่น	51.40	3,443.80	45.00	3,015.00
- กระเบื้องเคลือบผิวสีน้ำตาล/สีเทา ขนาด 50 x 45 ซม. สีซีเมนต์	14.000 ชุด	42.06	588.84	0.00	0.00
- ขอบปิดกระเบื้อง	91.000 ตัว	2.57	233.87	0.00	0.00

รายละเอียด	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม
งานถมดิน								
- ถมดินถมหญ้า (ถมดินถมหญ้า)	ตร.ม.	298.58	7,165.92	89.00	2,136.00	9,301.92		
- ถมดินถมหญ้า (ถมดินถมหญ้า)	ตร.ม.	213.22	405.11	86.00	163.40	568.51		
งานวางท่อ								
- วางท่อระบายน้ำ	ตร.ม.	70.46	3,241.16	82.00	3,772.00	7,013.16		
งานทาสี								
- ทาสีผนังภายใน	ตร.ม.	62.48	4,311.12	30.00	2,070.00	6,381.12		
- ทาสีผนังภายนอก	ตร.ม.	67.05	1,005.75	38.00	570.00	1,575.75		
งานอื่นๆ								
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	370.00	8,510.00	92.00	2,116.00	10,626.00		
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	589.72	1,179.44	162.00	324.00	1,503.44		
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00		
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00		
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	56.07	168.21	0.00	0.00	168.21		
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00		
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	195.00	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00		
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	545.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00		
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	110.00	792.00	288.00	2,073.60	2,865.60		
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	274.00	274.00	110.00	110.00	384.00		
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	เครื่อง	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00		
งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า	ตร.ม.	1,024.00	2,048.00	500.00	1,000.00	3,048.00		
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า	ตร.ม.	350.00	350.00	90.00	90.00	440.00		
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า	ตร.ม.	472.00	472.00	300.00	300.00	772.00		
งานโครงสร้างวิศวกรรม								
- งานโครงสร้างวิศวกรรม	ตร.ม.	870.00	6,960.00	190.00	1,520.00	8,480.00		
งานระบบประปา								
- งานระบบประปา	ตร.ม.	604.64	4,837.12	368.20	2,945.60	7,782.72		
- งานระบบประปา	ตร.ม.	0.00	0.00	148.00	57.72	57.72		
- งานระบบประปา	ตร.ม.	306.67	9.20	99.00	2.97	12.17		
- งานระบบประปา	ตร.ม.	596.00	29.80	332.00	16.60	46.40		
- งานระบบประปา	ตร.ม.	15.84	31.68	4.40	8.80	40.48		
- งานระบบประปา	ตร.ม.	298.58	298.58	89.00	89.00	387.58		
- งานระบบประปา	ตร.ม.	70.46	162.05	82.00	188.60	350.65		
งานการประปา								
- งานการประปา	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- งานการประปา	ตร.ม.	0.00	0.00	148.00	44.40	44.40		
- งานการประปา	ตร.ม.	596.00	357.60	332.00	199.20	556.80		
- งานการประปา	ตร.ม.	342.90	342.90	0.00	0.00	342.90		
- งานการประปา	ตร.ม.	550.00	275.00	0.00	0.00	275.00		
- งานการประปา	ตร.ม.	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00		

รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม
- หินทราย ๑๐๐๐กก. ๒๒ นิ้ว	2,000 ชุก	130.00	260.00	0.00	0.00			260.00
- หินปูนขาว	2,000 ครม.	67.05	134.10	38.00	76.00			210.10
- ค่าแรงติดตั้ง	1,000 ชุก	0.00	0.00	500.00	500.00			500.00
ป้ายจราจร	-	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. ขนาด 4.5 มม.	1,000 แผ่น	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00			1,255.00
- เหล็กเส้น 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1,000 เส้น	165.00	165.00	0.00	0.00			165.00
- เหล็กเส้น 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1,000 เส้น	205.00	205.00	0.00	0.00			205.00
- เหล็กฉาก ขนาด 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 เมตร	1,000 เส้น	189.00	189.00	0.00	0.00			189.00
- เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	1,000 เส้น	405.00	405.00	0.00	0.00			405.00
- ลูกปัด ๒ 0.02 ม.	2,000 ชุก	350.00	700.00	0.00	0.00			700.00
- เหล็กเส้น ๒ 0.25 ม.	1,000 ชุก	220.00	220.00	0.00	0.00			220.00
- เหล็กเส้น ๒ 1 1/4 นิ้ว	10,000 ม.	21.00	210.00	0.00	0.00			210.00
- แก้วครอบ 5 ลิตร	1,000 ตัว	15.00	15.00	0.00	0.00			15.00
- หินปูนขาว	3,000 ครม.	67.05	201.15	38.00	114.00			315.15
- ค่าแรงติดตั้ง	1,000 งาน	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00			1,710.00
ประตูลูก ๒ ๒21001	-	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
เสาปูนประตูลูก	-	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
- ฐานปูนเสาปูน/ฐาน	2,080 ตม.ม.	0.00	0.00	148.00	307.84			307.84
- ทรายถม, ทรายถม/ถม	0.128 ตม.ม.	306.67	39.25	99.00	12.67			51.92
- คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 3 : 5	0.128 ตม.ม.	519.00	66.43	266.00	34.05			100.48
- คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 2 : 4	0.408 ตม.ม.	596.00	243.16	332.00	133.46			378.62
- เหล็กเส้น	47.610 กก.	19.90	947.43	4.10	195.20			1,142.63
- ฐานปูนเสาปูน/ฐาน	0.700 กก.	9.30	6.51	0.00	0.00			6.51
- ทรายถม, ทรายถม/ถม	3,000 ตม.ม.	345.93	1,037.79	0.00	0.00			1,037.79
- ฐานปูนเสาปูน/ฐาน	5,250 ตม.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00			577.50
- ฐานปูนเสาปูน/ฐาน	6,000 ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00			570.00
- ฐานปูนเสาปูน/ฐาน	2,000 ชุก	280.00	560.00	0.00	0.00			560.00
- ฐานปูนเสาปูน/ฐาน	3,000 ครม.	70.66	211.98	82.00	246.00			457.98
- หินปูนขาว	3,000 ครม.	62.48	187.44	30.00	90.00			277.44
- หินปูนขาว	2,000 ครม.	67.05	134.10	38.00	76.00			210.10
- หินปูนขาว	1,140 ครม.	186.00	212.04	133.00	151.62			363.66
- ฐานปูนเสาปูน/ฐาน	0.200 กก.	11.50	2.30	0.00	0.00			2.30
- ฐานปูนเสาปูน/ฐาน	1,000 ชุก	0.00	0.00	650.00	650.00			650.00
- ฐานปูนเสาปูน/ฐาน	-	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
- ฐานปูนเสาปูน/ฐาน	1,040 ตม.ม.	0.00	0.00	148.00	153.92			153.92
- ทรายถม, ทรายถม/ถม	0.064 ตม.ม.	306.67	19.62	99.00	6.34			25.96
- คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 2 : 4	0.204 ตม.ม.	596.00	121.58	332.00	67.73			189.31
- คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 3 : 5	0.064 ตม.ม.	519.00	33.21	266.00	17.02			50.23
- เหล็กเส้น	29.910 กก.	19.90	595.20	4.10	122.63			717.83
- ฐานปูนเสาปูน/ฐาน	0.400 กก.	9.30	3.72	0.00	0.00			3.72

- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.500 ตร.ม.	70.46	105.69	82.00	123.00	228.69
- ทำสีน้ำพลาสติก	1.500 ตร.ม.	62.48	93.72	30.00	45.00	138.72
- ไม้แบบ + ไม้โครง	0.570 ตร.ม.	186.00	106.02	133.00	75.81	181.83
- ตะปูตอกไม้	0.100 กก.	11.50	1.15	0.00	0.00	1.15
รวมค่าวัสดุ 10 ชั้นเสา (ยาว 20 ม.)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ชูคาน้ำคอนกรีตฐานราก/แบริ่ง	0.280 0.28	0.00	0.00	148.00	41.44	41.44
- คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 : 2 : 4	0.200 ลบ.ม.	596.00	119.20	332.00	66.40	185.60
- วัสดุถมถม เบอร์ 12 ๓. 2.64 ลบ.ม.	180.000 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00
- เสาเข็ม คส๑, สำเร็จรูป ๔x6 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.000 ต้น	320.00	2,880.00	30.00	270.00	3,150.00
- ดินถม ๓. 4 ลบ.ม.	81.000 ตัน	12.00	972.00	0.00	0.00	972.00
การประสานท่อระหว่างระบบ แบริ่งข้อที่ 911005	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ท่อเหล็กน๊อตยึดสายเคเบิล ปริมาณ BS-M รวมข้อต่อควม 1 ต้น dia 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	3.000 ฟุต	801.00	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00
- ท่อเหล็กน๊อตยึดสายเคเบิล ปริมาณ BS-M รวมข้อต่อควม 1 ต้น dia 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	5.000 ฟุต	549.67	2,748.35	0.00	0.00	2,748.35
- ท่อเหล็กยึดสายเคเบิล+ข้อต่อ ยาว 6 ม. ๓ 1/2"	1.000 ฟุต	281.00	281.00	30.00	30.00	311.00
- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ขนาด ปลายเรียบ dia 3/4	1.000 ฟุต	47.00	47.00	30.00	30.00	77.00
- ข้อต่อเหล็กยึดสายเคเบิล 90 ม.ม ๓ 4"	1.000 ตัว	382.00	382.00	0.00	0.00	382.00
- ข้อต่อเหล็กยึดสายเคเบิล 90 ม.ม ๓ 3"	2.000 ตัว	217.00	434.00	0.00	0.00	434.00
- ข้อต่อเหล็กยึดสายเคเบิล 90 ม.ม ๓ 6"	1.000 ตัว	209.50	209.50	0.00	0.00	209.50
- ข้อต่อเหล็กยึดสายเคเบิล 90 ม.ม ๓ 3/4"	2.000 ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00
- ข้อต่อเหล็กยึดสายเคเบิล 90 ม.ม ๓ 1/2"	1.000 ตัว	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00
- ข้อต่อเหล็กท่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	4.000 ตัว	616.67	2,466.68	0.00	0.00	2,466.68
- ข้อต่อเหล็กท่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4.000 ตัว	498.33	1,993.32	0.00	0.00	1,993.32
- ข้อต่อเหล็กท่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1.000 ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33
- สานเหล็กรัดยึดท่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4 นิ้ว	1.000 ตัว	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00
- สานเหล็กรัดยึดสายเคเบิล ๓ 4"	2.000 ตัว	215.00	430.00	0.00	0.00	430.00
- สานเหล็กรัดยึดสายเคเบิล dia 3 นิ้ว	1.000 ตัว	158.00	158.00	0.00	0.00	158.00
- ข้อต่อเบสิทวอล PVC ขึ้น 13.5 dia 3/4"	4.000 ตัว	4.00	16.00	0.00	0.00	16.00
- หน้างานเหล็กท่อเบสิทวอล dia 4 นิ้ว	10.000 ตัว	225.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
- หน้างานเหล็กท่อเบสิทวอล dia 3 นิ้ว	14.000 ตัว	176.00	2,464.00	0.00	0.00	2,464.00
- ประกับยาง dia 4 นิ้ว	10.000 แผ่น	50.00	500.00	0.00	0.00	500.00
- ประกับยาง dia 3 นิ้ว	18.000 แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00
- ก้อนน้ำพองเบสิทวอล dia 3/4	1.000 ถัง	168.00	168.00	0.00	0.00	168.00
- ดินถมหน้างาน	144.000 ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
- กำแพงอิฐ	15.000 ชุด	0.00	0.00	15.00	225.00	225.00
- ประตุน้ำเหล็กท่อเบสิทวอล หน้างาน dia 4 นิ้ว แบบพวงมลัย	1.000 ชุด	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
- เสาปูนค้ำยัน	20.000 ม้วน	12.00	240.00	0.00	0.00	240.00
- ค่าแรงประกอบอุปกรณ์ต่างๆ	1.000 งาน	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00
การประสานท่อที่ปากบ่ออากาศ แบริ่งข้อที่ 911007	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ท่อเหล็กน๊อตยึดสายเคเบิล dia 2 นิ้ว	0.170 ฟุต	342.90	58.29	0.00	0.00	58.29
- ท่อเหล็กน๊อตยึดสายเคเบิล dia 3 นิ้ว	0.170 ฟุต	549.67	93.44	0.00	0.00	93.44

- ร้อยกรองเหล็กถาบน้ำร้อน 90 มม ดย 3 นิ้ว	1,000 คิว	217.00	217.00	0.00	0.00	217.00
- ร้อยกรองเหล็กถาบน้ำร้อน 90 มม ดย 2 นิ้ว	2,000 คิว	93.00	186.00	0.00	0.00	186.00
- ถังเก็บน้ำเหล็กถาบน้ำร้อน ดย 2 นิ้ว	3,000 คิว	88.00	264.00	0.00	0.00	264.00
- บุน้ำมันเหล็กถาบน้ำร้อน ดย 2 นิ้ว	2,000 คิว	276.00	552.00	0.00	0.00	552.00
- หน้าจานเหล็กถาบน้ำร้อน ดย 3 นิ้ว	1,000 คิว	176.00	176.00	0.00	0.00	176.00
- หน้าจานเหล็กถาบน้ำร้อน ดย 3 นิ้ว เจาะรูคด 2 นิ้ว	1,000 คิว	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
- เช็ควาล์วทองเหลือง ดย 2 นิ้ว	1,000 ชุด	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00
- ประตูน้ำทองเหลือง ดย 2 นิ้ว	1,000 ชุด	524.00	524.00	0.00	0.00	524.00
- น็อตยึดหน้าจาน	4,000 ตัว	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00
- ประกันยาง ดย 3 นิ้ว	1,000 แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00
- เหนือพื้นถาบน้ำ	1,000 ตรม.	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00
- ฟ้าถาบน้ำ	9,000 ชุด	0.00	0.00	15.00	135.00	135.00
- คอนกรีตส่วนบน 1 : 2 : 4	0.320 ลบ.ม.	596.00	190.72	332.00	106.24	296.96
- เหนือพื้นถาบน้ำเรียบ SR-24 (ม.ค.) ขนาคอนกรีตถาบน้ำ 9 ซม. ยาว 10 เมตร	11,000 กก.	15.84	174.24	4.40	48.40	222.64
- ถาดถาบน้ำรวมคาน้ำร้อนถาบน้ำ ดย 3/8	60,000 ม.	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
- ค่าแรงงานติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ปากถาบน้ำ	1,000 งาน	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00
การประสานท่อในโรงถาบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ท่อเหล็กถาบน้ำร้อน ปรอบท 85-M รวมข้อต่อตรง 1 ถัง ขนาค 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1,000 ฟุต	549.67	549.67	0.00	0.00	549.67
- ท่อเหล็กถาบน้ำร้อน ปรอบท 85-M รวมข้อต่อตรง 1 ถัง ขนาค 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1,000 ฟุต	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00
- ท่อเหล็กถาบน้ำร้อน ปรอบท 85-M รวมข้อต่อตรง 1 ถัง ขนาค 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	2,000 ฟุต	345.93	691.86	0.00	0.00	691.86
- ข้อต่อถาบน้ำ 4 ม. ขึ้น 8.5 ขนาค ปากถาบน้ำ 3/4	1,000 ฟุต	47.00	47.00	0.00	0.00	47.00
- ข้อต่อถาบน้ำเหล็กถาบน้ำร้อน ดย 5" x 15 ซม.	3,000 ฟุต	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00
- สานถาบน้ำเหล็กถาบน้ำร้อน ดย 3/4 นิ้ว	4,000 ตัว	24.00	96.00	0.00	0.00	96.00
- สานถาบน้ำเหล็กถาบน้ำร้อน ดย 1/2 นิ้ว	2,000 ตัว	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00
- ข้อต่อเหล็กถาบน้ำ 90 หน้าจาน 2 ด้าน ดย 3 นิ้ว	1,000 ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33
- ข้อต่อเหล็กถาบน้ำร้อน 45 ดย 1 1/2" - 2"	2,000 ตัว	498.33	996.66	0.00	0.00	996.66
- ข้อต่อเหล็กถาบน้ำ 45 หน้าจาน 2 ด้าน ดย 3 นิ้ว	1,000 ตัว	498.33	498.33	0.00	0.00	498.33
- สานถาบน้ำเหล็กถาบน้ำร้อน 3 ด้าน ดย 3 นิ้ว	3,000 ตัว	930.00	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
- หน้าจานเหล็กถาบน้ำร้อน ดย 3 นิ้ว	8,000 ตัว	176.00	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00
- หน้าจานเหล็กถาบน้ำร้อน ดย 3 นิ้ว คด 3/4 นิ้ว	2,000 ตัว	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00
- ข้อต่อเหล็กถาบน้ำร้อน 2 ด้าน ดย 3 ซม. 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2,000 ตัว	287.50	575.00	0.00	0.00	575.00
- ข้อต่อถาบน้ำเหล็กถาบน้ำร้อน ดย 1 1/4" - 2"	2,000 ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00
- ร้อยกรองเหล็กถาบน้ำร้อน 90 มม ดย 1/2 นิ้ว	11,000 คิว	10.00	110.00	0.00	0.00	110.00
- ถังเก็บน้ำเหล็กถาบน้ำร้อน ดย 3/4 นิ้ว	8,000 คิว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00
- ถังเก็บน้ำเหล็กถาบน้ำร้อน ดย 1/2 นิ้ว	4,000 คิว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00
- ประตูน้ำเหล็กถาบน้ำร้อน หน้าจาน ดย 3 นิ้ว แบบพรตถาบน้ำ	2,000 ชุด	1,550.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
- เช็ควาล์วถาบน้ำถาบน้ำร้อนหน้าจาน ดย 3"	2,000 ชุด	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
- ประตูน้ำทองเหลือง ดย 3/4 นิ้ว	2,000 ชุด	132.00	264.00	0.00	0.00	264.00
- ประตูน้ำทองเหลือง ดย 1/2 นิ้ว	4,000 ชุด	116.00	464.00	0.00	0.00	464.00
- ภาชนะวัดความดัน 0-60 psi.	2,000 ถัง	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00

- เส้นวัดท่อ dia. 1/2"	4,000 ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00
- แบริ่งลื่นสกรู	2,000 ชิ้น	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00
- ประกันยาง dia. 3 นิ้ว	15,000 แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00
- น็อตยึดหน้าจาน dia. 1/2" ยาว 2"	68,000 ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
- ฟันสกรู	40,000 ชุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00
- ค่าแรงการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	1,000 ชม	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00
ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกจุดดิน จำนวน 1 จุด	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ทดสอบดินวิธี Borling Test (SPT)	1,000 ชุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- สายไฟฟ้า Mes. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1,000 คับ	1,550.00	1,550.00	548.00	548.00	2,098.00
- สายไฟฟ้าชนิดฉนวนทนความร้อน พื้นผิวสีดำไม่น้อยกว่า 25 ตร.ม.	100,000 ม.	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
- แลวดควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1,000 ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00
- อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	5,000 ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00
- สวิตช์ควบคุมอัตโนมัติ	2,000 ชุด	660.00	1,320.00	450.00	900.00	2,220.00
- สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิตช์ควบคุม)	40,000 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	69,805.92	155,540.80	49,079.20	80,312.66	235,853.46

แบบ ปร.4 แผ่นที่ ... / ...

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบภาคขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านคำอ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก้าหนอง) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก้าหนอง)

โดยวิธีคิดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบภาคขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านคำอ

ปู่โฮงโฮง

องค์การบริหารส่วนตำบลปู่โฮงโฮง / องค์การบริหารส่วนตำบลปู่โฮงโฮง

อำเภอ ท้องถิ่น จังหวัด ปีงบประมาณ แบบเลขที่

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม				996,157.36
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ						996,157.36
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00
	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211010	-		0.00	0.00	0.00	0.00
	งานดิน	-		0.00	0.00	0.00	0.00
	- ขุดดินถมฐานราก/ถมคัน	16,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,368.00
	- ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3,000	ลบ.ม.	306.67	920.01	99.00	297.00
	งานแบบหล่อ	-		0.00	0.00	0.00	0.00
	- ไม้แบบ + ไม้โครง	86,000	ตร.ม.	186.00	15,996.00	133.00	11,438.00
	- ค้ำยันเสาไม้ ๒ 3" x 3.00 ม.	19,000	ต้น	5.00	95.00	0.00	0.00
	- ตะปูดอไม้	22,000	กก.	11.50	253.00	0.00	0.00
	งานคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	1,500	ลบ.ม.	519.00	778.50	266.00	399.00
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	5,000	ลบ.ม.	596.00	2,980.00	332.00	1,660.00
	- ป้ายากันซึม	15,000	ลิตร	30.00	450.00	0.00	0.00
	งานเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	114,000	กก.	15.84	1,805.76	4.40	501.60
	- เหล็กเส้นกลมผิวรีด SD.40 (ม.ก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	510,000	กก.	17.91	9,134.10	3.60	1,836.00
	- เหล็กเส้นกลมผิวรีด SD.40 (ม.ก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	440,000	กก.	14.57	6,410.80	3.60	1,584.00
	- อวดผูกเหล็ก	32,000	กก.	9.30	297.60	0.00	0.00
	งานท่อและอุปกรณ์	-		0.00	0.00	0.00	0.00
	- ท่อเหล็กมัลติเยอร์ 1 นิ้ว ขนาด ศก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	0.300	ฟุต	1,293.00	387.90	0.00	0.00
	- ท่อเหล็กมัลติเยอร์ 1 นิ้ว ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ฟุต	801.00	801.00	0.00	0.00
	- ท่อเหล็กมัลติเยอร์ 1 นิ้ว ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ฟุต	549.67	549.67	0.00	0.00
	- ท่อเหล็กมัลติเยอร์ 1 นิ้ว ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	0.200	ฟุต	345.93	69.18	0.00	0.00

- ท่อพีวีซี ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 บลายเรียบ dia.1"	3,000 ฟุต	66.50	199.50	0.00	0.00	199.50
- ซิองเหล็กภายในถังขยะ 90 มม dia 6 นิ้ว	2,000 ตัว	209.50	419.00	0.00	0.00	419.00
- หน้าจานเหล็กหล่อภายใน dia 6 นิ้ว	2,000 ตัว	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00
- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6 นิ้ว แบบพวงมาลัย	1,000 ชุด	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
- สี่ทางเหล็กหล่อหน้าจาน 4 ด้าน dia 3 นิ้ว	1,000 ตัว	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00
- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4 นิ้ว	2,000 ตัว	4,100.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
- หน้าจานเหล็กหล่อภายใน dia 4 นิ้ว	6,000 ตัว	225.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
- ซี-โบลท์ ขึ้น 15 dia. 4"	1,000 ชุด	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
- ผาครอบเหล็กภายในถังขยะ dia. 4"	1,000 ตัว	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00
- ซิองเค้นเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1,000 ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33
- ซิองเหล็กภายในถังขยะ 90 มม dia. 4"	4,000 ตัว	382.00	1,528.00	0.00	0.00	1,528.00
- ซิองเหล็กภายในถังขยะ 90 มม dia 3 นิ้ว	7,000 ตัว	217.00	1,519.00	0.00	0.00	1,519.00
- ซิองต่อตรงเหล็กภายในถังขยะ dia. 1 1/2"	18,000 ตัว	39.00	702.00	0.00	0.00	702.00
- ซิองต่อลิ้นชัก PVC ขึ้น 13.5 dia. 1 1/2"	18,000 ตัว	11.00	198.00	0.00	0.00	198.00
- ผาครอบ PVC ขึ้น 13.5 dia. 1 1/2"	18,000 ตัว	10.00	180.00	0.00	0.00	180.00
- ซิองต่อตรงเหล็กภายในถังขยะ dia. 1 1/2"	1,000 ตัว	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00
- สามทางเหล็กภายในถังขยะ dia 1 1/2"	1,000 ตัว	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00
- ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นชักมีมือ dia. 4"	1,000 ชุด	7,592.00	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
- ประตูกันยาง dia 3 นิ้ว	2,000 แผ่น	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00
- ประตูกันยาง dia 4 นิ้ว	8,000 แผ่น	50.00	400.00	0.00	0.00	400.00
- ประตูกันยาง dia 6 นิ้ว	2,000 แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00
- น๊อตยึดหน้าจาน dia. 3/4x3"	16,000 ตัว	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00
- น๊อตยึดหน้าจาน dia. 5/8x3"	72,000 ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
- ค่าแรง งานท่อและอุปกรณ์ของระบบกรองน้ำภาค 10 ลบ.ม. / ชม.	1,000 งาน	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
งานฉนวนฉนวน	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ฉนวนปูนเรียบธรรมดา	25,000 ตร.ม.	70.46	1,761.50	82.00	2,050.00	3,811.50
งานอื่นๆ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- บรรจุท่อเหล็กภายในถังขยะ	1,000 ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00
- แผ่นถังขยะลิ้นชักแบบ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1,000 แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00
- กรวยกรอง dia. 1 1/4" - 2 1/4"	1,000 ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00
- ทรายกรองเร็ว	2,200 ลบ.ม.	1,100.00	2,420.00	99.00	217.80	2,637.80
งานทาสี	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ทาสีน้ำพลาสติก	25,000 ตร.ม.	62.48	1,562.00	30.00	750.00	2,312.00
- ทาสีน้ำมัน	10,000 ตร.ม.	67.05	670.50	38.00	380.00	1,050.50
- ทาสีเบสโค้ต	29,000 ตร.ม.	115.00	3,335.00	40.00	1,160.00	4,495.00
แอร์เรเตอร์	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 x 6 ม. เป็นสี่เหลี่ยม	2,000 ฟุต	2,840.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00

- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5.000 เส้น	370.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
- แผ่นยูนีเจียขนาด 4.5 มม. ขนาด 4x8 ตร.ฟ.	3.000 แผ่น	5,280.00	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
- ยูนีเจียขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	5.000 เส้น	715.00	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00
- ยูนีเจียขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 6 ม.	5.000 เส้น	1,590.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00
- ทนุคกริเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000 ก.ก.	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00
- แอร์เรเตอร์	1.000 ฟาน	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
เสาเข็ม	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานขนาดยาว 6 ม. หน้าตัด 180 ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	9.000 ต้น	870.00	7,830.00	190.00	1,710.00	9,540.00
ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานดิน	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ขุดดินตามฐานราก/ถมดิน	182.000 ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	26,936.00	26,936.00
- ทรายหยาบ	6.500 ลบ.ม.	306.67	1,993.35	99.00	643.50	2,636.85
งานแบบหล่อ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไม้แบบ + ไม้โครง	172.000 ตร.ม.	186.00	31,992.00	133.00	22,876.00	54,868.00
- ค้ำยันเสาไม้	128.000 ต้น	5.00	640.00	0.00	0.00	640.00
- ตะปูตอกไม้	43.000 กก.	11.50	494.50	0.00	0.00	494.50
งานคอนกรีต	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	5.000 ลบ.ม.	519.00	2,595.00	266.00	1,330.00	3,925.00
- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	6.000 ลบ.ม.	596.00	3,576.00	332.00	1,992.00	5,568.00
- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 1 1/2 : 3	29.000 ลบ.ม.	647.00	18,763.00	498.00	14,442.00	33,205.00
- น้ำยากันซึม	116.000 ลิตร	30.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
งานเหล็ก	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 (ม.ก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	25.000 กก.	14.33	358.25	4.40	110.00	468.25
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 (ม.ก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	540.000 กก.	15.84	8,553.60	4.40	2,376.00	10,929.60
- เหล็กเส้นกลมผิวรีดรอย SD40 (ม.ก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	1,685.000 กก.	17.91	30,178.35	3.60	6,066.00	36,244.35
- เหล็กเส้นกลมผิวรีดรอย SD40 (ม.ก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	2,715.000 กก.	14.57	39,557.55	3.60	9,774.00	49,331.55
- ลวดผูกเหล็ก	149.000 กก.	9.30	1,385.70	0.00	0.00	1,385.70
งานท่อและอุปกรณ์	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	0.200 ฟุต	1,293.00	258.60	0.00	0.00	258.60
- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	0.200 ฟุต	801.00	160.20	0.00	0.00	160.20
- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000 ฟุต	549.67	549.67	0.00	0.00	549.67
- สานทางเหล็กเคลือบสังกะสี ดล. 6"	1.000 ตัว	848.00	848.00	0.00	0.00	848.00
- ข้อต่อเหล็กเคลือบสังกะสี 90 มม ดล. 6 นิ้ว	2.000 ตัว	209.50	419.00	0.00	0.00	419.00
- ข้อต่อเหล็กท่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน ดล. 3 นิ้ว	1.000 ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33
- ข้อต่อเหล็กท่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน ดล. 4"	1.000 ตัว	566.67	566.67	0.00	0.00	566.67
- สานทางเหล็กเคลือบสังกะสี ดล. 4 นิ้ว	1.000 ตัว	215.00	215.00	0.00	0.00	215.00
- หน้าจานเหล็กท่อ ดล. 3 นิ้ว	3.000 ตัว	180.00	540.00	0.00	0.00	540.00

- หน้าจวนเหล็กท่อ dia 4 นิ้ว	9.000 คิว	210.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
- ท่อตัวท่อเหล็ก dia 3"	2.000 ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
- เทปพันเกลียว	10.000 ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00
- ประกันยาง dia 3 นิ้ว	3.000 แผ่น	20.00	60.00	0.00	0.00	60.00
- ประกันยาง dia 4 นิ้ว	6.000 แผ่น	50.00	300.00	0.00	0.00	300.00
- น็อตยึดหน้าจวน dia. 1/2" ยาว 3"	84.000 ตัว	30.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
- ค่าแรง งานท่อและอุปกรณ์ของระบบถังน้ำใส	1.000 งาน	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00
งานเคลือบ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000 ตร.ม.	70.46	4,016.22	82.00	4,674.00	8,690.22
งานทาสี	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000 ตร.ม.	62.48	3,561.36	30.00	1,710.00	5,271.36
- ทาสีน้ำมัน	5.000 ตร.ม.	67.05	335.25	38.00	190.00	525.25
- ทาสีเมทัลลิก	95.000 ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00
งานอื่นๆ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- บันไดคอนกรีตขึ้นยาว 3.50 ม.	1.000 ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95	1.000 ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00
- เมาส์ลิ้นลิ้นขึ้น เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.500 แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00
- ตะแกรงผิวผิวคอนกรีตขึ้น 6x6 นิ้ว	2.000 แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00
- ท่อผ่านลง dia. 3"	3.000 ชุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00
- ท่อผ่านลง dia. 4"	1.000 ชุด	298.70	298.70	0.00	0.00	298.70
- กุญแจล็อกประตู	1.000 ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00
- ค่าแรง งานอื่นๆ ของระบบถังน้ำใส	1.000 งาน	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
เสาเข็ม	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่น ชนิดก่อนตอก ขนาดหน้าตัด 180 ตร.ม. ยาว 6 ม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000 ต้น	870.00	49,590.00	190.00	10,830.00	60,420.00
ท่อถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานดิน	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมพื้น	17.000 ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,516.00	2,516.00
- ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.500 ลบ.ม.	306.67	766.67	99.00	247.50	1,014.17
งานแบบหล่อ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไม้แบบ + ไม้คร่า	309.000 ตร.ม.	186.00	57,474.00	133.00	41,097.00	98,571.00
- ค้ำยันเสาไม้	480.000 ต้น	5.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
- ตะปูยึดไม้	77.000 กก.	11.50	885.50	0.00	0.00	885.50
งานคอนกรีต	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	16.000 ลบ.พ.	596.00	9,536.00	332.00	5,312.00	14,848.00
- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	0.500 ลบ.ม.	519.00	259.50	266.00	133.00	392.50
- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 1 1/2 : 3	11.000 ลบ.ม.	647.00	7,117.00	498.00	5,478.00	12,595.00
- น้ำยากันซึม	38.000 ลิตร	30.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00

งานเหล็ก		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 (ม.ยก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	65,000 กก.	14.33	931.45	4.40	286.00	1,217.45
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 (ม.ยก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	1,042,000 กก.	15.84	16,505.28	4.40	4,584.80	21,090.08
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 (ม.ยก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	825,000 กก.	17.91	14,775.75	3.60	2,970.00	17,745.75
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 (ม.ยก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	470,000 กก.	14.57	6,847.90	3.60	1,692.00	8,539.90
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 (ม.ยก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	2,620,000 กก.	13.84	36,260.80	3.60	9,432.00	45,692.80
- ราวผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	151,000 กก.	9.30	1,404.30	0.00	0.00	1,404.30
งานท่อและอุปกรณ์		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ท่อเหล็กเคลือบสีอะลูมิเนียม ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 ถัง ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	3,000 ฟุต	801.00	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00
- ท่อเหล็กเคลือบสีอะลูมิเนียม ประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 ถัง ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	6,000 ฟุต	549.67	3,298.02	0.00	0.00	3,298.02
- หน่วยงานเหล็กหล่อใยแก้ว dia 4 นิ้ว	12,000 ตัว	225.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
- ประกันยาง dia 4 นิ้ว	9,000 แผ่น	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00
- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน่วยงาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว (คืน, บิด)	2,000 ตัว	458.33	916.66	0.00	0.00	916.66
- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน่วยงาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว (คืน, บิด)	1,000 ตัว	566.67	566.67	0.00	0.00	566.67
- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน่วยงาน 2 ด้าน dia 4 นิ้ว	2,000 ตัว	616.67	1,233.34	0.00	0.00	1,233.34
- หน่วยงานเหล็กหล่อใยแก้ว dia 3 นิ้ว	26,000 ตัว	176.00	4,576.00	0.00	0.00	4,576.00
- ประกันยาง dia 3 นิ้ว	22,000 แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00
- น๊อตยึดหน่วยงาน	160,000 ตัว	30.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน่วยงาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	4,000 ตัว	498.33	1,993.32	0.00	0.00	1,993.32
- สานทางเหล็กหล่อหน่วยงาน 3 ด้าน dia 3 นิ้ว	1,000 ตัว	930.00	930.00	0.00	0.00	930.00
- ประตูปูนปลั๊กใยแก้วหน่วยงาน dia 3 นิ้ว แบบทวนกลับ	1,000 ชุด	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน่วยงาน 2 ด้าน dia 3 นิ้ว	1,000 ตัว	458.33	458.33	0.00	0.00	458.33
- ข้อหักกลมเหล็กเคลือบสีอะลูมิเนียม dia. 4"x3"	1,000 ตัว	145.00	145.00	0.00	0.00	145.00
- เหล็กยึดท่อ	24,000 ชุด	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
- น๊อตยึดท่อ dia. 3/8	72,000 ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
- เทปพันใยแก้ว	24,000 ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00
- ท่อผ่านผนัง dia. 3"	3,000 ชุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00
- ท่อผ่านผนัง dia. 4"	1,000 ชุด	298.70	298.70	0.00	0.00	298.70
- งานท่อและอุปกรณ์ ท่อถึงฐานขนาด 30 ซม.	1,000 งาน	0.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00
งานปูนฉาบ, ตกแต่ง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	268,000 ตร.ม.	70.46	18,883.28	82.00	21,976.00	40,859.28
งานทาสี		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ทาสีน้ำพลาสติก	268,000 ตร.ม.	62.48	16,764.64	30.00	8,040.00	24,784.64
- ทาสีน้ำมัน	28,000 ตร.ม.	67.05	1,877.40	38.00	1,064.00	2,941.40
- ทาสีแบบพิเศษ	64,000 ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00
งานอื่นๆ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- บันไดเหล็กขึ้นทอถึงตู้หรือราวบันได	1,000 ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00

- บัวยบอกระดับน้ำหรืออุปกรณ
 - เสาค่อพื้นอุปกรณ หรือติดตั้ง
 - บันไดอุปกรณ ยาว 3.00 ม.
 - คอยกรงอุปกรณ ยาว 0.20x0.20 ตร.ม.
 - แผงสีกาเหล็ก ยาว 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.
 - แผงสีกาเหล็ก ขนาด 0.90 x 0.90 ม.
 - คำนวณ งานอื่นๆ หอถังขนาด 30 ลบ.ม.
- เสาเข็ม
- เสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปสี่เหลี่ยมคี่ด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.
- รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม

1.000 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00
1.000 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00
1.000 ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
7.000 แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00
3.000 แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00
1.000 ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00
1.000 งาน	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.000 ต้น	9,900.00	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
- -	126,583.34	722,998.16	36,696.20	273,159.20	996,157.36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงานสาธารณูปโภค

จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านคำย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
โดยวิธีคิดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านคำย

ปุโยปุโย

อำเภอ

หนองจิก

จังหวัด

ปัตตานี

แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลปุโยปุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลปุโยปุโย

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ

รายการ

จำนวน

หน่วย

ค่าวัสดุ

ค่าแรงงาน

รวม

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม

1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					18,570.70
2	บ่อบาดาลขนาด Ø 6"		รวม					186,891.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							205,461.70
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ติดตั้งประปา	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ท่อเหล็กถลุงเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว dia. 3"	10.000	ฟุต	549.67	5,496.70	0.00	0.00	5,496.70
	- ข้อโค้งเหล็กถลุงเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 องศา dia. 3"	2.000	ตัว	217.00	434.00	0.00	0.00	434.00
	การเดินจากที่วางหัวของท่อออกไปยังปากท่อของเครื่องสูบน้ำ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ท่อ API หรือ ASTM x 10 หุ้ดข้อ dia. 2"	10.000	ฟุต	826.00	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00
	อุปกรณ์อื่นๆ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia. 4 ตร.ม.	55.000	ม.	72.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia. 3/4	7.000	ฟุต	50.00	350.00	10.00	70.00	420.00
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	- -		1,714.67	18,500.70	10.00	70.00	18,570.70
2	บ่อบาดาลขนาด Ø 6"			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ท่อกรุ ท่อพีวีซี Ø. 6" 13.5	25.000	ฟุต	1,025.00	25,625.00	0.00	0.00	25,625.00
	- ท่อเจาะ ท่อพีวีซี Ø. 6" 13.5	3.000	ฟุต	1,342.00	4,026.00	0.00	0.00	4,026.00
	- โกลนวิทยาศาสตร์	15.000	กระสอบ	250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
	- ดินเหนียว	4.000	ลบ.ม.	480.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	2.000	ลบ.ม.	519.00	1,038.00	266.00	532.00	1,570.00
	- ค่าแรงเจาะบ่อบาดาล	100.000	ม.	0.00	0.00	1,500.00	150,000.00	150,000.00
	รวมค่าบ่อบาดาลขนาด Ø 6"	- -		3,616.00	36,359.00	1,766.00	150,532.00	186,891.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

ปูละโว

อำเภอ

หนองจิก

จังหวัด

ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปูละโว / องค์การบริหารส่วนตำบลปูละโว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ							
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ						6,900.00	
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ							
	เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่าแรงและติดตั้ง	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	2,200.00	4,400.00	4,400.00
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ	- -		0.00	0.00	4,700.00	6,900.00	6,900.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปุโลมปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปุโลมปุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลปุโลมปุโย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบบาดาลขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)		รวม					8,411.21	
2	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์		รวม					30,373.83	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 77,971.94

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิริยทธิ์ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:20:17

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปุโลมปุโย โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปุโลมปุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลปุโลมปุโย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้าเฟส(2.2kW)		รวม					16,822.42	
4	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)		รวม					22,364.48	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								77,971.94	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 77,971.94

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิรุทธิ์ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:20:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบบาดาลขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)								
	1.1	1.000	ตัว	8,411.21		0.00	0.00	8,411.21	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบบาดาลขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)								
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบบาดาลขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)	-	-	8,411.21	8,411.21	0.00	0.00	8,411.21	
2	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์								
	2.1	1.000	เครื่อง	30,373.83		0.00	0.00	30,373.83	
	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์	-	-	30,373.83	30,373.83	0.00	0.00	30,373.83	

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:20:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้าเฟส(2.2kW)								
	3.1	2.000	ตัว	8,411.21		0.00	0.00	16,822.42	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้าเฟส(2.2kW)								
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้าเฟส(2.2kW)	-	-	8,411.21	16,822.42	0.00	0.00	16,822.42	
4	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)								
	4.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)	2.000	เครื่อง	11,182.24		0.00	0.00	22,364.48	
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)	-	-	11,182.24	22,364.48	0.00	0.00	22,364.48	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตำบล ปุโลมปุโย อำเภอ หางองจักษ์ จังหวัด บุตาบัน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปุโลมปุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลปุโลมปุโย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 20 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	235,853.46	1.2983	306,208.54	
รวมค่าก่อสร้าง				306,208.54	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 29,162.71 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 306,208.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตำบล บึงละอาย อำเภอหนองจอก จังหวัดปทุมธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงละอาย / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงละอาย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 20 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				306,208.54	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 29,162.71 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 306,208.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตำบล บัวละบาย อำเภอ ห้วยผึ้ง จังหวัด บึงกาฬ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงละบาย / องค์การบริหารส่วนตำบลบึงละบาย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	996,157.36	1.2983	1,293,311.10	
รวมค่าก่อสร้าง				1,293,311.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 84.65 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,278.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,293,311.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตำบล ปุโลมปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปุโลมปุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลปุโลมปุโย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,293,311.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 84.65 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,278.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,293,311.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตำบล ปะละบาย อำเภอบึงสามพัน จังหวัด บึงสามพัน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปะละบาย / องค์การบริหารส่วนตำบลปะละบาย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค	205,461.70	1.2983	266,750.92	
รวมค่าก่อสร้าง				266,750.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 266,750.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตำบล ปะละบาย อำเภอน้องเจ็ด จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปะละบาย / องค์การบริหารส่วนตำบลปะละบาย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				266,750.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 266,750.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตำบล ปะเสปโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสปโย / องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสปโย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	6,900.00	1.2983	8,958.27	
รวมค่าก่อสร้าง				8,958.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,958.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตำบล บัวละบาย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวละบาย / องค์การบริหารส่วนตำบลบัวละบาย
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				8,958.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,958.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตำบล บัวละบุโย อำเภอ หางซึก จังหวัด บัตตาน		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบุโย		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

()
(ชาฟีอี คอเลาะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

()
(อารีตี ปากบารา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()
(วิรุทธ ไชยนาพงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปุโละปุโย	อำเภอ	หนองจิก	จังหวัด บัตตานี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบบาดาลขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)	8,411.21	588.78	8,999.99	
2	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์	30,373.83	2,126.16	32,499.99	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้าเฟส(2.2kW)	16,822.42	1,177.56	17,999.98	
4	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)	22,364.48	1,565.51	23,929.99	
รวมค่าก่อสร้าง				83,429.95	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปุโลมปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปุโลมปุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลปุโลมปุโย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(อาริตี ปากบารา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ซาฟิอี คอเลาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วีรยุทธ ไชยนาพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปูละปุโย	อำเภอ	หนองจิก	จังหวัด ปัตตานี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 306,208.54 บาท	306,208.54	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3.000 หลังละ 1,293,311.10 บาท	3,879,933.30	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค	266,750.92	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	8,958.27	
5	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	83,429.95	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)				
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	ตำบล	บึงละลอก	อำเภอ	หนองจิก จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงละลอก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงละลอก				
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	5 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	4,772,545.03	
	ราคากลาง	4,772,545.03	
	ราคากลาง (..... สีสันเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสามสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

วิรัช ไขนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:16

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)					
	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปุโละปุโย	อำเภอ	หนองจิก	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(อารีดี ปากบารา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชาฟีอี ตอเลาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วีรยุทธ ไชยนาพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วีรยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:16

โครงการ : จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย



โครงการ : จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	0.8604	5.5000	22.0460	1.2204	1.0700	1.3058
1.00	15.4654	0.8166	5.5000	21.7820	1.2178	1.0700	1.3030
2.00	15.3220	0.7729	5.5000	21.5949	1.2159	1.0700	1.3010
5.00	15.0245	0.5541	5.5000	21.0786	1.2107	1.0700	1.2954
10.00	14.9659	0.4229	5.0000	20.3888	1.2038	1.0700	1.2880
15.00	11.7000	0.4229	5.0000	17.1229	1.1712	1.0700	1.2531
20.00	10.9884	0.3791	5.0000	16.3675	1.1636	1.0700	1.2450
25.00	8.9675	0.3791	4.5000	13.8466	1.1384	1.0700	1.2180
30.00	8.1852	0.3354	4.5000	13.0206	1.1302	1.0700	1.2093

โครงการ : จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1487	0.3354	4.5000	12.9841	1.1298	1.0700	1.2088
50.00	8.1374	0.2479	4.5000	12.8853	1.1288	1.0700	1.2078
60.00	7.7209	0.2479	4.0000	11.9688	1.1196	1.0700	1.1979
70.00	7.6178	0.2041	4.0000	11.8219	1.1182	1.0700	1.1964
80.00	7.6178	0.2041	4.0000	11.8219	1.1182	1.0700	1.1964
90.00	7.6095	0.2041	4.0000	11.8136	1.1181	1.0700	1.1963
100.00	7.6095	0.2041	4.0000	11.8136	1.1181	1.0700	1.1963
150.00	7.3600	0.1166	4.0000	11.4766	1.1147	1.0700	1.1927
200.00	7.3617	0.0291	4.0000	11.3908	1.1139	1.0700	1.1918

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2736	-0.1458	4.0000	11.1278	1.1112	1.0700	1.1889
300.00	7.1950	-0.2333	3.5000	10.4617	1.1046	1.0700	1.1819
350.00	6.4098	-0.3208	3.5000	9.5890	1.0958	1.0700	1.1725
400.00	6.3344	-0.4958	3.5000	9.3386	1.0933	1.0700	1.1698
500.00	6.2868	-0.5395	3.5000	9.2473	1.0924	1.0700	1.1688
≥500.00	5.6676	-0.6708	3.5000	8.4968	1.0849	1.0700	1.1608

โครงการ : จัดโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 3,436,687.24 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 4,200,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.2954
3,436,687.24	1.2983
2,000,000.00	1.3010

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน / องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ฝาปิดช่องคนลงขนาด0.95x0.95	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
2	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม6x6นิ้ว	แผ่น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
3	ท่อผ่านผนังdia.3"	จุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
4	ท่อผ่านผนังdia.4"	จุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
5	กุญแจล็อคสายยู	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
6	เสาเข็มคสล.หรือคอร.ยาว6ม.หน้าตัด18 0ตร.ซม.เส้นรอบรูป77ซม.	ต้น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิริยุทธ ไซยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 1 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงโก/ องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
7	เหล็กยึดท่อ	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
8	น็อตสกรูยึดท่อdia.3/8	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
9	บันไดเหล็กขึ้นหอดึงสูงพร้อมราวกันตก	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป80%พร้อมไม้คร่าว	ตร.ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
11	สามทางเหล็กเคลือบสังกะสีdia.6"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
12	สามทางเหล็กอาบสังกะสีdia4นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิรัช ไซนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 2 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงโก/ องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
13	หน้างานเหล็กหล่อdia3นิ้ว	ตัว		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
14	หน้างานเหล็กหล่อdia4นิ้ว	ตัว		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
15	ฟุตวาล์วทองเหลืองdia.3"	ชุด		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
16	ซีเมนต์เบส	ตร.ม.		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
17	บันไดอลูมิเนียมยาว3.50ม.	ชุด		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
18	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	ชุด		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงาน	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
19	บันไดอลูมิเนียมยาว3.00ม.	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
20	ตะแกรงรูงลวดอลูมิเนียม0.20x0.20ตร. ม.	แผ่น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
21	ผ้าปิดช่องคนลงขนาด0.90x0.90	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
22	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี90ม-มdia.3"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
23	ท่อAPI.หรือASTMx10ฟุต+ข้อต่อdia.2"	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
24	ป้ายบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 4 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน / องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
25	สายไฟฟ้าชนิดอ่อนPVCแรงดัน750โวลต์ dia.4ตร.ม.	ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
26	ท่อPVC.ร้อยสายไฟฟ้าdia.3/4	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
27	ท่อpvc.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบdia.4" +ข้อต่อ1อัน	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
28	ประแจคอม้าขนาด24"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
29	ประแจเลื่อนขนาด10"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
30	ท่อpvc.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบdia.3" +ข้อต่อ1อัน	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 5 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ล้าสมัยประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
31	ท่อpvc.ยาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบdia.2" +ข้อต่อ1อัน	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
32	น้ำยาเชื่อมท่อpvcขนาด1000กรัม	กระป๋อง		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
33	โซควงปากแฉกขนาด4"	อัน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
34	โซควงปากแบนขนาด4"	อัน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
35	เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
36	คีมล็อคขนาด10"ของไวส์กริป(viseclip) หรือเทียบเท่า	อัน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิรัช ไซนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 6 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
37	โซ่ควงลงไฟ	อัน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
38	ฉนวนหุ้มลมขนาดหนัก2ปอนด์	อัน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
39	ดัลเบตวัดระยะยาว5.00ม.ตัวดัลบทำ ด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงกลับ	อัน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
40	ตู้เหล็กบานเลื่อนหีบพร้อมขาตั้งขนาด4 6.5"x16"x34.5แฉะมิติ(กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบไม่เกิน0.05ม.	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
41	คลิปปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	เครื่อง		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
42	แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 2 มม.	แผ่น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
43	ลวดหนามเบอร์ 12 Ø 2.64 มม.	ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
44	เสารั้วคสล.สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	ต้น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
45	น๊อต Ø 4 มม.	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 8 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
46	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกลอย)	ม.		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
47	โคลนวิทยาศาสตร์	กระสอบ		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
48	ดินเหนียว	ลบ.ม.		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
49	ท่อกรูท่อพีวีซีØ.6"13.5	ท่อน		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
50	ท่อเขาะท่อพีวีซีØ.6"13.5	ท่อน		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
51	ทราย,ทรายหยาบ	ลบ.ม.		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบโย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
52	เหล็กฉากขนาด40x40x4มม.ยาว6เมตร น้ำหนัก14.5กก.	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
53	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	กก.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	05 กุมภาพันธ์ 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
54	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	กก.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	05 กุมภาพันธ์ 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
55	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	กก.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	05 กุมภาพันธ์ 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิรุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 10 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุการณ์สืบราคา
56	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร	กก.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	05 กุมภาพันธ์ 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
57	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20มม.	กก.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	05 กุมภาพันธ์ 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
58	ตะปูดอกไม้	กก.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
59	ซีเมนต์บล็อก	ตร.ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
60	คอนกรีตส่วนผสม1:2:4	ลบ.ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 11 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบโย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
61	คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5	ลบ.ม.		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
62	ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	ตร.ม.		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
63	ผนังก่อซีเมนต์บล็อก (19*39*9 ซม.)	ตร.ม.		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
64	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	ตร.ม.		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
65	ทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
66	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงโกลก / องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงโกลก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
67	วางระบายน้ำ	ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
68	คอนกรีตส่วนผสม 1:11/2:3	ลบ.ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
69	เหล็กเสริมคอนกรีตลวดผูกเหล็กต.ก. 1.2 5 มม. (เบอร์ 18)	กก.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	10 มีนาคม 2568	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
70	ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x3"@0.60x0.60 ม.	ตร.ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
71	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 มม.-ม 2"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 13 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
72	แผ่นเหล็ก0.10x0.10ม.หนา4.5มม.	แผ่น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
73	สื่กรองพื้นเหล็ก	แกลลอน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
74	เหล็กLG100X100x2.3มม.ยาว6ม.กลางสี่เหลี่ยม	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
75	เหล็กLG50X50x2.3มม.ยาว6ม.กลางสี่เหลี่ยม	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
76	เหล็กLG38X38x2มม.ยาว6ม.กลางสี่เหลี่ยม	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
77	มือจับทองเหลือง4นิ้ว	อัน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิริยธร ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 14 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
78	สายยูพร้อมก๊วยแฉ	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
79	แผ่นเหล็ก0.20x0.20ม.หนา4.5	แผ่น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
80	เหล็กแบน1x1/4นิ้วยาว6ม.	เส้น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
81	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนมเปีย ยกปูนdirไม่น้อยกว่า2.5มม.ขนาดช่อง3 นิ้ว	ตร.ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
82	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์แบบยาวชน าต36วัตต์ตราไดชิบาพร้อมขา,สวิตช์แล ะอุปกรณ์	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุไธยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลบุไธยะ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
83	สวิทช์ไฟ1ทาง2Gantขนาด10แอมป์240โวลท์ชนิดฝังเรียบผนังพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
84	เต้ารับไฟฟ้าชนิดมีสายดินขนาด10แอมป์240โวลท์แบบฝังเรียบผนังพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
85	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภทBS-Mรวมข้อต่อตรง1อันขนาดศก.2นิ้วยาว6เมตร	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
86	น็อต3/8"ยาว4"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิริยฤทธิ์ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 16 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
87	หัวเสาธงอลูมิเนียมØ2นิ้ว	ชุด		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
88	แผ่นเหล็ก1.20x2.40ม.หนา4.5มม.	แผ่น		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
89	เหล็กแบน11/4x3/16นิ้วยาว6ม.	เส้น		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
90	เหล็กแบน11/2x3/16นิ้วยาว6ม.	เส้น		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
91	เหล็กฉากขนาด25x25x3มม.ยาว6เมตร	เส้น		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
92	ลูกปิ่นØ0.02ม.	ชุด		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ลำน้กงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
93	เหล็กแกนตันØ0.25ม.	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
94	เชือกไนลอนØ11/4นิ้ว	ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
95	แกลลอนจุ5ลิตร	อัน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
96	เหล็กเสริม	กก.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
97	บุชสลักติดบานประตูØ3มม.ขนาดช่อง3 8มม.	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
98	กลอนเหล็กและกุญแจ	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
99	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภทBS-Mรวมข้อต่อตรง1อันdia3นิ้วยาว6เมตร	ทอน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
100	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภทBS-Mรวมข้อต่อตรง1อันdia4นิ้วยาว6เมตร	ทอน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
101	ท่อพีวีซียาว4ม.ชั้น8.5ขนาดปลายเรียบ dia3/4	ทอน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
102	ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้านdia4 นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
103	ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia3 นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วีรยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 19 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุโละบุโย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
104	ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้างาน2ด้านdia4 นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
105	ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้างาน2ด้านdia3 นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
106	ข้อต่อเกลียวนอกPVC.ชั้น13.5dia3/4	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
107	ประเก็นยางdia3นิ้ว	แผ่น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
108	ประเก็นยางdia4นิ้ว	แผ่น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
109	นอตยึดหน้างาน	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
110	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน3ด้านdia4นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
111	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia4นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
112	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสีdia3นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
113	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia3นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
114	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานdia4 นิ้วแบบพวงมาลัย	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
115	ก๊อมน้ำทองเหลืองdia3/4	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน / องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
116	เทพื้นเกลียว	ม้วน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
117	ท่อเหล็กอบาสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.Ø1/2"	ทอน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
118	ข้อต่อเหล็กอบาสังกะสี90ม-มØ4"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
119	ข้อต่อเหล็กอบาสังกะสี90ม-มØ3"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
120	ข้อต่อเหล็กอบาสังกะสี90ม-มØ6"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
121	ข้อต่อเหล็กอบาสังกะสี90ม-มØ3/4"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
122	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม 1/2"	ตัว		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
123	สามทางลดดเหล็กอบสังกะสี 4"	ตัว		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
124	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี dia 2 นิ้ว	ท่อน		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
125	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี dia 3 นิ้ว	ท่อน		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
126	น๊อตเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	ตัว		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
127	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2 นิ้ว	ตัว		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
128	เช็ควาล์วทองเหลืองdia2นิ้ว	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
129	ประตุน้ำทองเหลืองdia2นิ้ว	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
130	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำdia3/8	ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
131	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวในdia3นิ้วเจาะ รูลด2นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
132	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภทBS- Mรวมข้อต่อตรง1อันขนาดคก.22/1นิ้วย าว6เมตร	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน / องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
133	ท่อปลอกเหล็กเคลือบสังกะสีdia.5"x15 ซม.	ทอน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
134	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสีdia3/4นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
135	สามทางลดเหล็กอาบสังกะสีdia1/2นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
136	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน3ด้านdia3นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
137	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia3/4นิ้วลด3/4นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ตัว
138	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน2ด้านdia.3ลด 11/2-21/2นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิรัช ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 25 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงโก/ องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงโก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
139	ขอลดกลมเหล็กเคลือบสังกะสีdia.3"x2"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
140	ขอลดกลมเหล็กเคลือบสังกะสีdia.4"x3"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
141	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสีdia3/4นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
142	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสีdia1/2นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
143	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานdia3 นิ้วแบบพวงมาลัย	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
144	เขี้ยวลวเหล็กหล่อหน้างานมีระบายdi a.3"	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 26 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
145	ประตุน้ำทองเหลืองdia3/4นิ้ว	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
146	ประตุน้ำทองเหลืองdia1/2นิ้ว	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
147	เกยวัดความดัน0-60psi.	อัน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
148	เข็มวัดท่อdia.1/2"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
149	เสาไฟฟ้าคอน.ยาวไม่น้อยกว่า8.00ม.	ต้น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
150	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้า ตัดไม่น้อยกว่า25ตร.มม.	ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
151	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
152	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
153	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
154	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนวน้ำยากันซึมผสมคอนกรีตบรรจุ 5 ลิตร/แกลลอน ตรา TOA รุ่น 112	ลิตร		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
155	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีประเภท BS-M รวมข้อต่อตรง 1 นิ้ว ขนาด 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุโหลย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุโหลย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
156	ท่อพีวีซียาว4ม.ชั้น8.5ขนาดปลายเรียบ dia1"	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
157	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวในdia6นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
158	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างานdia6 นิ้วแบบพวงมาลัย	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
159	สี่ทางเหล็กหล่อหน้างาน4ด้านdia3นิ้ว	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
160	ยี่-โบลท์ชั้น15dia.4"	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
161	ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสีdia.4"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละโบโย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ล้าสมัยประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
162	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสีdia.11/2"	ตัว		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
163	ข้อต่อเลี่ยนนอกPVC.ชั้น13.5dia.11/2"	ตัว		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
164	ฝาครอบPVC.ชั้น13.5dia.11/2"	ตัว		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
165	สามทางเหล็กเคลือบสังกะสีdia1/2"	ตัว		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
166	ประตูน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อdia.4"	ชุด		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
167	ประเก็นยางdia6นิ้ว	แผ่น		X					ทางหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วิริยุทธ ไชยนาพงศ์

18 สิงหาคม 2568 14:25:46

หน้า 30 จาก 33

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย / องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
168	น็อตยึดหน้าจานdia.3/4x3"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
169	น็อตยึดหน้าจานdia.5/8x3"	ตัว		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
170	ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ระบบกรองน้ำ บาดาลขนาด10ลบ.ม./ชม.	งาน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
171	บรรจุท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	ชุด		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
172	กรวดกรองdia.11/4"-21/4"	ลบ.ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
173	ทรายกรองเร็ว	ลบ.ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน / องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	ผลการสืบราคา
174	สีน้ำพลาสติก	ลบ.ม.		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
175	เหล็ก11/2นิ้วx11/2x6ม.สี่เหลี่ยมตัน	ท่อน		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
176	เหล็กฉาก11/2นิ้วx11/2นิ้วx4มม.x6ม.	เส้น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
177	แผ่นอลูมิเนียมหนา4.5มม.ขนาด4x8ตร.ฟ.	แผ่น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
178	อลูมิเนียมขนาด4นิ้วx1ท่อนx6ม.	เส้น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
179	อลูมิเนียมฉากขนาด2นิ้วx2นิ้วx6ม.	เส้น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านค่าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน / องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
180	หมุดตรีเวทขนาด1/8นิ้วx1/2นิ้ว	กล่อง		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
181	แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์28ขนาด0.91x2.435ม.	แผ่น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
182	เสาเข็มไม้เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วยาว3เมตร	ต้น		X					ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไทยวัฒน์	23 เมษายน 2567	ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดปัตตานี
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	182	-	-	-	-			