

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ก่อสร้างอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล  
 บัวละบุโย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร บ้านโคกค้อแห้ง ตำบลบัวละบุโย  
 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลบัวละบุโย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..... ก่อสร้างอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวละบุโย  
 .....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ .....เป็นเงิน..... ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง..... ก่อสร้างอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวละบุโย  
 ๕.๑ .....ปร.๔.....  
 ๕.๒ .....ปร.๕.....  
 ๕.๓ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ๖.๑ .....นางสาวกฤติยา ประถมปัทมะ.....  
 ๖.๒ .....นายชาฟีอี ดอเลาะ.....  
 ๖.๓ .....นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์.....

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและหรือมีเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ ๕) ให้เลือกใช้ดังนี้  
 ๒.๑ หมายถึง ปร. ๔ แบบ ปร. ๕ และแบบ ปร. ๖  
 ๒.๒ แบบงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางก่อสร้างชลประทาน  
 ๒.๓ แบบงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้าง  
 ทางสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ๒.๔ แบบกรณีอื่นๆ (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๒  
 หรือ ๕.๓)

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน งานอาคาร  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 สถานที่ดำเนินการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย  
 หน่วยงานออกแบบแปลน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย  
 แบบเลขที่ -  
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อ 18 สิงหาคม 2559  
 ประมาณราคาโดย นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์ ผอ.กองช่าง

| ลำดับที่ | รายการ                                                          | รวมค่างานต้นทุน | Factor F. | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ก่อสร้างอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                        | 316,275.50      | 1.2708    | 401,922.90        | <b>Factor F.</b><br>- เงินล่วงหน้า 0 %<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %<br>- เงินประกันผลงาน 0%<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>- จำนวนงวด 1 งวด<br>ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน |
| สรุป     | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น                                  |                 |           | 401,922.90        |                                                                                                                                                                  |
|          | คิดเป็นเงินงบประมาณก่อสร้าง<br>ตัวอักษร ( เงินสนับสนุนบาทถ้วน ) |                 |           | 400,000.00        |                                                                                                                                                                  |

ผู้ประมาณราคา.....

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวกชพร ภักธปฐมธัช) ปลัด อบต.ปูละปุโย

ตรวจ.....

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

อนุมัติ.....

(นายมานะ หะอัสมาะ) นายก อบต.ปูละปุโย

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวกฤติยา ประถมปัทมะ) รองปลัด อบต.ปูละปุโย

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาพีธี คอเลาะ) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์) ผอ.กองช่าง

## ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

ส่วนราชการ      ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ      ก่อสร้างอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ 400,000.- บาท

ปริมาณงาน      ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง      บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปูละปุโย

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ม.4 บ้านโคกคอกแห้ง ต.ปูละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ประมาณราคาเมื่อ 18 สิงหาคม 2559

ประมาณราคาโดย      นายวีรยุทธ ไชยนาพงศ์ ผอ.กองช่าง

จำนวนงวดงาน 1 งวด

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                           | ปริมาณ   | หน่วย | ราคาต่อหน่วย             |                    | ราคารวม<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|--------------------|------------------|----------|
|              |                                                  |          |       | ค่าวัสดุสิ่งของ<br>(บาท) | ค่าแรงงาน<br>(บาท) |                  |          |
| 1            | งานโครงสร้าง                                     |          |       |                          |                    |                  |          |
|              | - วางผังกำหนดแนวอาคาร                            | เหมาจ่าย | -     | 1,000.00                 | 2,000.00           | 3,000.00         |          |
|              | - ดินซุด/ถมกลับ                                  | 15       | ลบ.ม. | -                        | 81.00              | 1,215.00         |          |
|              | - ทราดยหยาบ                                      | 0.75     | ลบ.ม. | 467.00                   | 59.00              | 394.50           |          |
|              | - คอนกรีต 1:2:4                                  | 16       | ลบ.ม. | 2,331.00                 | 276.00             | 41,712.00        |          |
|              | - ไม้แบบ/ไม้คร่าว                                | 68       | ตร.ม. | 300.00                   | -                  | 20,400.00        | คิด 70%  |
|              | - ค่าแรงประกอบไม้แบบ                             | 97       | ตร.ม. | -                        | 105.00             | 10,185.00        |          |
|              | - ตะปู                                           | 24       | กก.   | 46.00                    | -                  | 1,104.00         |          |
|              | - เหล็ก RB 12 มม.                                | 56       | เส้น  | 234.00                   | 25.00              | 14,504.00        |          |
|              | - เหล็ก RB 9 มม.                                 | 6        | เส้น  | 129.00                   | 14.00              | 858.00           |          |
|              | - เหล็ก RB 6 มม.                                 | 45       | เส้น  | 60.00                    | 6.00               | 2,970.00         |          |
|              | - เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.25 ม. <sup>#</sup> | 90       | ตร.ม. | 35.00                    | 5.00               | 3,600.00         |          |
|              | - ลวดผูกเหล็ก                                    | 19       | กก.   | 51.00                    | -                  | 969.00           |          |
|              | - แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20x0.40 ม.หนา 0.05 ม.         | 12       | แผ่น  | 200.00                   | -                  | 2,400.00         |          |
|              | - เหล็ก □ 2"x2" หนา 2.5 มม.                      | 14       | ท่อน  | 600.00                   | -                  | 8,400.00         |          |
|              | - เหล็ก □ 1"x1" หนา 1.5 มม.                      | 26       | ท่อน  | 180.00                   | -                  | 4,680.00         |          |
|              | - เหล็ก [ - 100x50x20x2.3 มม.                    | 16       | ท่อน  | 799.00                   | -                  | 12,784.00        |          |
|              | - ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา                         | 108      | ตร.ม. | -                        | 120.00             | 12,960.00        |          |
| 2            | งานสถาปัตยกรรม                                   |          |       |                          |                    |                  |          |
|              | - ผนังบล็อคอนกรีต หนา 7 ซม.                      | 49       | ตร.ม. | 120.00                   | 60.00              | 8,820.00         |          |
|              | - ผนังฉาบปูนเรียบ                                | 98       | ตร.ม. | 70.00                    | 70.00              | 13,720.00        |          |
|              | - ผนังปูแผ่นสมาร์ทบอร์ด 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็ก    | 11       | ตร.ม. | 350.00                   | 120.00             | 5,170.00         |          |
|              | - งานเอ็นคสล.และทับหลัง คสล.                     | 30       | เมตร  | 60.00                    | 30.00              | 2,700.00         |          |
|              | - พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน                           | 52       | ตร.ม. | 70.00                    | 70.00              | 7,280.00         |          |
|              | - เคาร์เตอร์ คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน               | 8        | เมตร  | 1,000.00                 | 250.00             | 10,000.00        |          |
|              | - พื้นปูกระเบื้องเซรามิก                         | 4.50     | ตร.ม. | 230.00                   | 120.00             | 1,575.00         |          |

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                    | ปริมาณ   | หน่วย | ราคาต่อหน่วย             |                    | ราคารวม<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|--------------------|------------------|----------|
|              |                                           |          |       | ค่าวัสดุสิ่งของ<br>(บาท) | ค่าแรงงาน<br>(บาท) |                  |          |
|              | - ผนังห้องน้ำนุกระเบื้องเซรามิค           | 16       | ตร.ม. | 230.00                   | 120.00             | 5,600.00         |          |
|              | - พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ                  | 32       | ตร.ม. | 60.00                    | 55.00              | 3,680.00         |          |
|              | - หลังคาแผ่น METAL SHEET                  | 108      | ตร.ม. | 220.00                   | 70.00              | 31,320.00        |          |
|              | - เจริงชายไม้สำเร็จรูป 1" x 8"            | 19       | เมตร  | 80.00                    | 52.00              | 2,508.00         |          |
|              | - ปั้นลมไม้สำเร็จรูป 1" x 6"              | 9        | เมตร  | 65.00                    | 52.00              | 1,053.00         |          |
|              | - ไม้ 3" x 3" ยาว 1.50 ม. กลึงสาย         | 1        | ชุด   | 1,000.00                 | -                  | 1,000.00         |          |
|              | - ประตู ป1                                | 2        | ชุด   | 1,500.00                 | 500.00             | 4,000.00         |          |
|              | - ประตู ป2                                | 2        | ชุด   | 2,000.00                 | 200.00             | 4,400.00         |          |
|              | - เหล็ก □ 1 1/2" x 1 1/2"หนา 1.5 มม.      | 12       | ท่อน  | 320.00                   | -                  | 3,840.00         |          |
|              | - เหล็ก □ 1" X 1" หนา 1.5 มม.             | 11       | ท่อน  | 180.00                   | -                  | 1,980.00         |          |
|              | - ตะขวยดัก ตัวหนอน คาไม่น้อยกว่า 1"       | 58       | ตร.ม. | 120.00                   | -                  | 6,960.00         |          |
|              | - ค่าแรงเชื่อมตะขวยดัก                    | 58       | ตร.ม. | -                        | 100.00             | 5,800.00         |          |
|              | - โถส้วมชนิดนั่งยอง มีฐาน                 | 1        | ชุด   | 800.00                   | 104.00             | 904.00           |          |
|              | - ที่ใส่ส้วม                              | 1        | ชุด   | 250.00                   | 70.00              | 320.00           |          |
|              | - ก๊อกร้านสแตนเลส                         | 2        | ชุด   | 450.00                   | 25.00              | 950.00           |          |
|              | - ตะแกรงกรองผงดักกลิ่น                    | 2        | ชุด   | 250.00                   | 70.00              | 640.00           |          |
|              | - รวาทดผ้า                                | 2        | ชุด   | 250.00                   | 70.00              | 640.00           |          |
|              | - อ่างซิงค์ล้างจานชนิด 2 หลุม             | 1        | ชุด   | 2,500.00                 | 320.00             | 2,820.00         |          |
|              | - ทาสีน้ำพลาสติก                          | 125      | ตร.ม. | 40.00                    | 30.00              | 8,750.00         |          |
|              | - ทาสีน้ำมันและสีซ่อม                     | 93       | ตร.ม. | 60.00                    | 35.00              | 8,835.00         |          |
| 3            | <u>งานระบบไฟฟ้า</u>                       |          |       |                          |                    |                  |          |
|              | - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W ชนิดมีขาแขวน | 5        | ชุด   | 1,200.00                 | 150.00             | 6,750.00         |          |
|              | - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ 1x18 W              | 2        | ชุด   | 650.00                   | 150.00             | 1,600.00         |          |
|              | - สวิตช์เปิด - ปิดไฟฟ้า                   | 4        | ชุด   | 50.00                    | -                  | 200.00           |          |
|              | - ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า                    | 3        | ชุด   | 50.00                    | -                  | 150.00           |          |
|              | - ตู้เมนส์ควบคุมระบบไฟฟ้า                 | 1        | ชุด   | 1,500.00                 | 500.00             | 2,000.00         |          |
|              | - งานเดินระบบไฟฟ้า                        | เหมาจ่าย | -     | 3,000.00                 | 2,000.00           | 5,000.00         |          |
| 4            | <u>งานระบบประปา - สุขาภิบาล</u>           |          |       |                          |                    |                  |          |
|              | - ประตูน้ำบอร์นวาล์ว Ø 1"                 | 1        | ชุด   | 150.00                   | 25.00              | 175.00           |          |
|              | - งานเดินระบบท่อประปา                     | เหมาจ่าย | -     | 800.00                   | 200.00             | 1,000.00         |          |
|              | - งานเดินระบบท่อน้ำทิ้ง                   | เหมาจ่าย | -     | 1,000.00                 | 500.00             | 1,500.00         |          |
|              | - งานเดินระบบท่อโสโครก                    | เหมาจ่าย | -     | 1,500.00                 | 500.00             | 2,000.00         |          |

